

IN -II 34100-1/2009

otrzymują
wszyscy wykonawcy

Dot. Przetargu nieograniczonego pt: "Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni odcinek obwodnicy m. Piły".

Odpowiadając na zapytania wykonawców dot. zapisów specyfikacji, zgodnie z art.38 ust. 1i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

Pytanie 1. Dlaczego w TER B-1 roboty drogowe poz. 58 podano formowanie i zagęszczenie nasypów z przerzutu i z wykopu w ilości 5108 m3, jeżeli suma pozycji 56 i 57 wynosi 5908 m3 ?

Odp. W poz. 58 TER B-1 zmienia się przedmiar jest 5 108 m3 winno być 5 908 m3

Pytanie 2. W TER B-1 roboty drogowe poz. 106 określono że ustawienie barier ochronnych typu SP-06 należy wycenić przy rozstawie słupków co 4 m, jednak ze względu na obiekty mostowe i latarnie czy nie powinno się wycenić barier jednak jako SP-06 o rozstawie słupków co 2m i 1m ?

Odp. W poz. 106 TER B-1 zmienia się treść opisu na" - ustawienie stalowych barier ochronnych typu SP-06 przy rozstawie słupków na obiektach mostowych co 1m, poza obiektami co 2 m.

Pytanie 3. Proponujemy zmianę w projekcie umowy § 8 ust. 5 – aby okres gwarancji dla przebudowy urządzeń obcych liczyć od momentu ich odbioru technicznego i włączenia do sieci.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 4. W projekcie umowy §5 ust. 6 Zamawiający określił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, natomiast §5 ust. 10 Zamawiający ponownie zamierza wstrzymać 5% wynagrodzenia do czasu ostatecznego rozliczenia przedsięwzięcia, czy zatem nie wystarczy jak Wykonawca przedłoży w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 6 oraz § 5 ust. 10 projektu umowy.

Pytanie 5. W TER B-1 roboty drogowe poz. 106 określono że ustawienie barier ochronnych typu SP-06 należy wycenić przy rozstawie słupków co 4 m, jednak ze względu na obiekty mostowe i latarnie czy nie powinno się wycenić barier jednak jako SP-06 o rozstawie słupków co 2m i 1m ?

Odp. Pytanie powtórzone, patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 6. W TER B-1 roboty drogowe poz. 6 i 7 Zamawiający określił 11239 m3 humusu do zdjęcia, natomiast tylko 8495 m3 do wywozu i sprzymowanie na placu budowy, co zatem należy zrobić z resztą uzyskanego humusu?

Odp. Resztę uzyskanego humusu należy odwieźć na składowisko Wykonawcy. Zamawiający wprowadza zmianę w TER B-1 w poz. 9 – zmienia się przedmiar jest 6.202 m3 winno być 8.945,4 m3

Pytanie 7. Na jaką odległość Zamawiający przewiduje przewóz humusu w obrębie budowy?

Odp. Zamawiający przewiduje przewóz humusu w obrębie budowy zgodnie z zapisami SST D.01.02.02.

Pytanie 8. Czy przy nasypach, wymianie i platformie roboczej musi być użyty grunt o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 ?

Odp. TAK.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Zbigniew Kosmatka