

IN II 34101-17/2009

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ulic: ul. Sowia, Strusia, Żurawia w Piłe”**

Odpowiadając na zapytania wykonawców dotyczące zapisów SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytanie:

Pytanie 1.

*Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny progów zwalniających należy przyjąć dostawę i montaż prefabrykowanych progów typu U16d, czy też należy je wykonać z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.*

*Uzasadnienie: W dokumentacji technicznej każdej z ulic, których budowa jest przedmiotem postępowania przetargowego, w pkt. 10 Organizacja ruchu widnieje zapis:*

*(...) pomiędzy skrzyżowaniami projektuje się progi zwalniające typu U-16d, (...)*

*Ponadto w projekcie zagospodarowania terenu oraz dołączonych rysunkach szczegółowych każdej z ulic określone zostały progi zwalniające z opisem: liniowy próg zwalniający U16d.*

*Z kolei w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym każdej z ulic widnieje zapis: Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej betonowej gr 8 cm, w kolorze czerwonym na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem i podbudowie betonowej gr 20 cm.*

**Odp. Progi zwalniające należy wykonać z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym zgodnie z obmiarem i kosztorysem ofertowym (Roboty drogowe pozycja 4.3).**

Zastępca Prezydenta Miasta Piły  
Jerzy Wołoszyński