

IN 34 101/ 25 /2009

Dotyczy: Przetargu pt „

**Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka,  
Centrum Sportowo-Rekreacyjne – rozbiórka pływalni „Szuwarek”  
w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka.**

Odpowiadając na zapytania wykonawców dotyczących zapisów SIWZ, zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytania.

**Pytanie:1.**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na rozbiórkę budynku?.

**Odp.**

**Tak, posiada zezwolenia na rozbiórkę budynku.**

**Pytanie: 2**

W pozycji 20 przedmiaru robót określono, że szkło ma być przetransportowane do firmy RINUS z Piły, czy wykonawca może wywozić odpady na wybrane przez siebie składowisko?

**Odp.**

**Może, pod warunkiem nie zwiększania wielkości nakładów na transport oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przekazanie szkła do utylizacji. Zamawiający podał firmę RHENUS gdyż znajduje się ona najbliżej miejsca rozbiórki.**

**Pytanie:3**

Do jakiego poziomu rozebrać budynek? Na jakie frakcje należy kruszyć gruz?

**Odp.**

**Rozbiórka włącznie z fundamentami , wielkość frakcji po po rozkruszeniu może wynosić fi 40.**

**Pytanie:4**

Należy zdemontować opaskę betonową i chodnik z płyt betonowych, co należy z nimi zrobić i czy w zakresie zadania wchodzi ponowne ułożenie chodników?

**Odp.**

**Płyty chodnikowe spękane należy rozkruszyć, płyty nieuszkodzone pozostają do dyspozycji MOSiR Piła. Nie układamy ponownie chodników.**

**Pytanie:5**

Czy w zakres zadania wchodzi również zajęcie pasa drogi, chodnika?

**Odp.**

**Nie , nie wchodzi. Obiekt oddalony jest od pasa drogowego o co najmniej 20 m, patrz mapa rys.1**

**Pytanie:6**

Zamawiający określił w SIWZ, że należy opracować kosztorys według podstawy wyceny w załączonych do SIWZ kosztorysach, jednak w kosztorysach tych brakuje podstaw wyceny. Załączony kosztorys nie jest kosztorysem nakładczym jak określono w wykazie załączników. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie zmiany kosztorysu ofertowego o podstawy wyceny. Jednocześnie informuję, że wystąpiła także zmiana tego kosztorysu polegająca na wykreśleniu pozycji o zerowej ilości, stare numery pozycji: 64,65,117.**

**Pytanie:7**

Przyjęto, że rozbiórka ma być przeprowadzona ręcznie, czy istnieje możliwość przeprowadzenia prac rozbiórkowych również mechanicznie?

**Odp.**

**Istnieje taka możliwość, biorąc pod uwagę wielkość i rodzaj obiektu oraz charakter robót użycie sprzętu mechanicznego jest nieodzowne.**

**Pytanie:8**

Czy budynki będą odłączone od instalacji przed rozpoczęciem rozbiórki?

**Odp.**

**W gestii wykonawcy robót leży porozumienie się z gestorami mediów w sprawie terminów odłączenia zasilania mediów: sposób odłączenia ustalają wydane i załączone do projektu rozbiórki warunki techniczne odłączenia od sieci medialnych.**

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PIŁY

Jerzy Wołoszyński