

### **Wszyscy Wykonawcy**

#### **Dotyczy: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Nr 2.**

Odpowiadając na zapytanie wykonawców dotyczące zapisów SIWZ, zgodnie z art.38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

#### **Pytanie 1**

Zamawiający w przedmiocie zamówienia obejmuje nadzór archeologiczny . Czy zgodnie z pozwoleniem nr 27/C/2011 nadzór archeologiczny będzie polegał min. na nadzorowaniu prac ziemnych czy będzie miał charakter archeologicznych prac polowych i będzie przeprowadzony przed przystąpieniem do wykonania zadania przez Wykonawcę, co znacznie zwiększy czas na wykonanie całości zadania i nie dotrzymanie terminu 30.09.2011 zgodnie ze SIWZ ?

**Odp.** Nadzór archeologiczny będzie polegał na nadzorowaniu prac ziemnych.

#### **Pytanie 2**

Zamawiający poprzez zapis w dokumentacji technicznej odnośnie grubości włókna (min. 230 mikronów) nawierzchni z trawy syntetycznej , znacznie ogranicza możliwości zastosowania trawy kilku producentów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie trawy zgodnie z SIWZ ale o grubości włókna min 185 mikronów ?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 3**

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości i układu warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie sportowe, gdyż grubość warstw w przedmiarze , opisie technicznym oraz na rys. 3 przekroju nawierzchni jest rozbieżny.

**Odp.** Warstwy konstrukcyjnych pod nawierzchnie sportowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Należy wprowadzić następujące zmiany w przedmiarze.

#### **Element 7 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ**

Poz. 28 winno być

KNR 231/104/7

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm ilość 1860,00m<sup>2</sup>

Poz. 29 winno być

KNR 223/110/1 (1)

Podbudowa z kruszyw kamiennych o frakcji 31,5-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy 10·cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym ilość 1860,00m<sup>2</sup>

Poz. 30 winno być

KNR 223/110/1 (1)

Podbudowa z kruszyw kamiennych o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy 5·cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym ilość 1860,00m<sup>2</sup>

Poz. 31 winno być

KNR 223/104/3

Podbudowa z kruszyw kamiennych o frakcji 0-4mm, warstwa górna, grubość warstwy 4cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym ilość 1860,00m<sup>2</sup>

Poz. 32 anulowana

#### **Element 8 BOISKO WIELOFUNKCYJNE**

Poz. 38 winno być

KNR 231/104/7

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm ilość 613,10m<sup>2</sup>

Poz. 39 winno być

KNR 223/110/1 (1)

Podbudowa z kruszyw łamanych o frakcji 31,5-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy 10·cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym ilość 613,10m<sup>2</sup>

Poz. 40 winno być

KNR 223/110/1 (1)

Podbudowa z kruszyw kamiennych o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy 5·cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym ilość 613,10m<sup>2</sup>

Poz. 41 anulowana

Poz. 42 anulowana

#### **Pytanie 4**

Prosimy o określenie płatnika za prowadzenie nadzoru archeologicznego na zadaniu

**Odp.** Płatnikiem za prowadzenie nadzoru archeologicznego na zadaniu jest Wykonawca. Nadzór prowadzi Pan dr Jarosław Rola kom. 608 178 617.