

Piła, dnia 21 lutego 2012 r.

**BZP.IV.272. 23.2012**

**otrzymują  
wszyscy wykonawcy**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Ulica Ustronna oraz ulica Szlachecka – sięgacz „c” - jezdnia, krawężniki.**

Odpowiadając na pytania Wykonawcy, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany do zapisów SIWZ w następujący sposób:

**Pytanie 1.**

Proszę o załączeniu ST dotyczącej wykonania regulacji urządzeń obcych.

**Odp. Zamawiający dołączył do dokumentów przetargowych brakującą ST nr D-03.02.01 Regulacja pionowa studni i zaworów.**

**Pytanie 2.**

Czy usunięty humus należy wywieźć czy sprzymować w bliskości robót. Jeśli wywieźć to proszę o wskazanie miejsca i odległości wywozu.

**Odp. Usunięty humus należy sprzymować w bliskości robót.**

**Pytanie 3.**

Dot. Poz. 13 kosztorysu ofertowego – ul. Ustronna Podana ilość ziemi do wywozu jest niepoprawna. Zgodnie z załączoną tabelą robót ziemnych powinna wynosić: 412,90 – (32,77) = 380,13 m<sup>3</sup>. Proszę o poprawienie ilości ww pozycji kosztorysowej.

**Odp. Zamawiający dokonuje korekty w poz. 13 kosztorysu ofertowego ul. Ustronna: jest 265,8 m<sup>3</sup> winno być 380,13 m<sup>3</sup>**

**Ponadto, Zamawiający wprowadza do kosztorysu ofertowego ul. Ustronnej dodatkową pozycję kosztorysową**

| Lp. | Podstawa wyceny       | opis  | Jedn.obm       | ilość  | Cena jedn. | Wartość netto |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------|------------|---------------|
| 1   | 2                     | 3   | 4              | 5      | 6          | 7             |
| 13a | KNR 4-01<br>0108-0800 | wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km (na dalsze 5 km) | m <sup>3</sup> | 380,13 |            |               |

**Pytanie 4.**

W SIWZ str. 1 punkt 1.9) wykonanie i dostarczenie w dniu odbioru inwentaryzacji powykonawczej w ilości 6 szt. Wraz z kompleksową dokumentacją powykonawczą ... w 2 egz. Co ona ma zawierać: całkowity obmiar czy badania gruntu też?

**Odp.**

- **2 egz. dokumentacji powykonawczej czyli dokumentacji budowy ze spisem treści. W tym powykonawczy obmiar oraz protokoły badań gruntu wykonywanych podczas realizacji robót (np. stopień zagęszczenia)**
- **6 szt. inwentaryzacji powykonawczej budowy**

**Pytanie 5.**

Czy na ul. Szlacheckiej sięgacz C jest zastosowana kostka brukowa 8 czy 6 bo w opis techn do PW\_ul. Szlachecka str. 4 jest zastosowanie sięgacza c kostka 6 cm. Proszę o odpowiedź czy idzie kostka 6 czy 8 cm i czy idzie cegielka koloru szarego czy inny rodzaj kostki. Ale gdy byłem na budowie to wcześniej jest zastosowana cegielka, wolimy się upewnić.

**Odp. Na ulicy Szlacheckiej – sięgacz c oraz ul. Ustronnej zgodnie z kosztorysem ofertowym wykonana będzie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm typu dwuteownik układanej na podsypce cementowo – piaskowej.**

**W związku z przesunięciem terminu składania ofert, Zamawiający wprowadza zmianę w zapisach SIWZ:**

- 1) w części VI pkt 3 ppkt 1) Wadium winno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2012 r. do godz. 9,00.**
- 2) w części VIII pkt 1. ppkt 1) Ofertę należy złożyć... do dnia 29.02.2012 r. do godziny 9:00.**
- 3) w części VIII pkt 2 Otwarcie ofert nastąpi ... w dniu 29.02.2012 r. o godzinie 9:30**