
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8 – rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo – audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno – sanitarnych i gastro

ADRES INWESTYCJI : Ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła,

INWESTOR : Gmina Piła

ADRES INWESTORA : 64-920 Piła, pl. Staszica 10

BRANŻA : roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROZBIÓRKI	1	11
1.1	SUFITY	1	2
1.2	ŚCIANY	3	3
1.3	POSADZKI	4	5
1.4	WYPOSAŻENIE	6	9
1.5	Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki	10	10
1.6	Rusztowania	11	11

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROZBIÓRKI					
1.1 SUFITY					
1	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1.	0406-03	sala			
1		675.51	m ²	675.510	
				RAZEM	675.510
2	wycena własna	Demontaż elementów stalowych konstrukcji kratownicowej	m ²		
d.1.		sala			
1		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
1.2 ŚCIANY					
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m ²		
d.1.	0404-06	sala			
2	analogia	358.25-20	m ²	338.250	
		projektorownia			
		11.17	m ²	11.170	
				RAZEM	349.420
1.3 POSADZKI					
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
d.1.	0501-02	sala			
3		451.65+35.70	m ²	487.350	
				RAZEM	487.350
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1.	0504-06	projektorownia			
3		21.17	m ²	21.170	
		kabiny przy projektorowni			
		12.71+13.21	m ²	25.920	
				RAZEM	47.090
1.4 WYPOSAŻENIE					
6	wycena własna	Demontaż foteli na sali	szt		
d.1.		380	szt	380.000	
4				RAZEM	380.000
7	wycena własna	Demontaż elementów mechaniki na scenie	kpl.		
d.1.		1	kpl.	1.000	
4				RAZEM	1.000
8	wycena własna	Demontaż umeblowania projektorowni	kpl.		
d.1.		1	kpl.	1.000	
4				RAZEM	1.000
9	wycena własna	Demontaż inst. co, wentylacyjnej	kpl.		
d.1.		1	kpl.	1.000	
4				RAZEM	1.000
1.5 Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki					
10	wycena własna	Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek zgodnie z obowiązującymi przepisami	kpl.		
d.1.		1	kpl.	1.000	
5				RAZEM	1.000
1.6 Rusztowania					
11	wycena własna	Rusztowania	kpl.		
d.1.		1	kpl.	1.000	
6				RAZEM	1.000