

**otrzymują
wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja”

Zamawiający uzupełnia odpowiedź na pytanie nr 35 dotyczącego przesadzania drzew – pismo z dnia 4 marca 2014 r. nr jw.

Przesadzenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z decyzjami z miejsca budowy na teren Parku na Wyspie w Piłe. Wykonawca winien:

- zapewnić profesjonalny sprzęt i obsługę,
- przygotować rośliny do przesadzeń zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- przygotować miejsce przesadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- wielkość bryły korzeniowej do przesadzenia powinna być zgodna z zasadami zabezpieczania drzew na budowach, czyli minimalny promień bryły korzeniowej to średnica pnia drzewa razy 5,5 (mając średnicę pnia 10cm możemy zredukować bryłę korzeniową nie bliżej niż 55 cm od pnia drzewa),
- należy zabezpieczyć bryłę korzeniową oraz koronę na czas transportu, najlepszy transport w pionie (najlepiej gdyby drzewo przewożone było przez przesadzarkę),
- w trakcie trwania gwarancji muszą być prowadzone ze strony Wykonawcy kontrole stanu żywotności drzew, zwłaszcza kontrole winny być przeprowadzane w okresie upałów i suszy. Wykonawca w tym czasie zobowiązany jest do stosowania zabiegów pielęgnacyjnych w postaci częstego podlewania oraz odpowiedniego nawożenia,
- Wykonawca udzieli na przesadzone rośliny gwarancji zapewnienia ich żywotności na okres wymagany decyzją administracyjną (3 lata).