

MARZEC 2014r.

## ROBOTY DODATKOWE

**TEMAT:** SPIS ROBÓT DODATKOWYCH PRZY TERMOMODERNIZACJI  
BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1 W PIŁA

**LOKALIZACJA:** UL. GRABOWA 7, PIŁA

### KOD ZAMÓWIENIA:

CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
CPV 45000000-7	Roboty budowlane
CPV 45321000-3	Izolacja cieplna
CPV 45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych:
CPV 71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne
CPV 71314200-4	Usługi zarządzania energią

**ZAMAWIAJĄCY:** GMINA PIŁA  
PL. ST. STASZICA 10  
64-920 PIŁA

**AUTORZY:** mgr inż. arch. Angelika Korczyńska  
inż. arch. Marcelina Frąckowiak-Pałuczak

**Zakres robót budowlanych dodatkowych przy termomodernizacji budynku żłobka nie objętych audytem energetycznym:**

- czyszczenie oraz malowanie wszystkich balustrad, za wyjątkiem balustrady pochylni dla os. niepełnosprawnych i balustrady przy wejściu bocznym – długość pochwytu: 74,0 mb,



- wymiana wypełnień drewnianych poszczególnych balustrad,



- remont osłony śmietnikowej i kompostownika, czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej zadaszenia altany, tynkowanie i malowanie ścian zewn. altany, pow. = 12,0m<sup>2</sup>



- wymiana drzwi zewnętrznych, stalowych do pomieszczenia gospodarczego (na tyłach budynku) – sztuk: 1,



- czyszczenie i malowanie konstrukcji tarasu (słupków stalowych) – sztuk: 9



- naprawa tynku cokołowego pochylni dla osób niepełnosprawnych - ok. 10m<sup>2</sup>

