

Przedmiar robót

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena brutto 6 x 5
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 1105-06 +kalk. wł.	Uzupełnienie szyb przezroczystych hartowanych o grub. 8 mm w wiacie (ściany boczne, tył wiaty – oczyszczenie z pozostałości, wstawienie nowej szyby)	m ²	10		
2	KNR 4-01 1105-06 +kalk. wł.	Uzupełnienie szyb przezroczystych hartowanych o grub. 5 mm w gablotach zamontowanych na wiatkach (oczyszczenie z pozostałości, wstawienie nowej szyby)	m ²	20		
3	KNR 4-01 052	Uzupełnienie elementów dachowych w wiacie przystankowej – elementy z poliwęglanu przyciemnionego	m ²	20		
4	KNR 4-01 0912-08	Uzupełnienie brakujących listew mocujących i uszczelek	mb	20		
5	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m ² – czyszczenie konstrukcji metalowych z farby olejnej	m ²	25		
6	KNR 4-01 1212-05 +4-01 1212-06	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych wiat przystankowych i przystanków i dwukrotne malowanie farbą elementów metalowych (w tym słupków, tabliczek, elementów				

		metalowych ławek lub siedzisk, elementów konstrukcyjnych wiaty)	m ²	25		
7	KNR 4-01 1209-05	Oczyszczenie z farby i dwukrotne malowanie farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki- dwukrotne malowanie szczelin ławek i innych elementów drewnianych	m ²	10		
8	KNR 4-01 1210	Dwukrotne malowanie elementów nowych drewnianych (w tym szczelin ławek) o pow. ponad 1,0 m2	m ²	10		
9	KNR-W 4-01 0913-03	Wstawienie uzupełnień z desek o pow. do 2,0 m2 w płaszczyznach elementów stolarki- uzupełnienie szczelin ławek	szt.	20		
10	Kalkulacja własna	Montaż nowych znaków: znak przystanek komunikacji miejskiej – D-15 o wym. 500x600 mm na wysięgniku	szt.	50		
11	KNR 2-31 0703	Montaż nowych znaków i tabliczek informacyjnych (tablica pod rozkład jazdy)	szt.	100		
12	KNR 2-31 0703	Demontaż znaków i tabliczek informacyjnych (tablice znaku przystanek komunikacji miejskiej, tablica pod rozkład jazdy)	szt.	60		
13	KNR 2-31 0703	Słupki z rur stalowych do znaku przystanek komunikacji miejskiej – montaż z zabetonowaniem	szt.	10		
14	KNR 2-31 0703	Słupki z rur stalowych do znaku przystanek komunikacji miejskiej – demontaż	szt.	10		
15	Kalk. własna	Uzupełnienie szyb z plexiglasu o grub. 2 mm w kasetonach rozkładów jazdy	m ²	2		
16	KNR-W 2-25 0205-01 analogia + kalk. własna	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej – przenośnej – ustawienie (montaż) wiaty w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (wiata uprzednio rozebrana)	szt.	1		

17	Kalk. własna	Montaż na klej kątowników aluminiowych z płaskownika 4x40 mm o dł. boków 80 mm.	szt.	10		
18	Kalk. własna	Zmywanie napisów z wiat przystankowych	m2	50		
Razem			X	X		