

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

### 1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Piła  
Adres: Pl. Staszica 10, 64-920 Piła  
tel: 67 212 62 10; fax: 67 212 24 71  
Regon: 570791164 NIP: 764-26-14-167

### 2) Nazwa przedmiotu zamówienia:

Budowa placu zabaw na ul. Śródmiejskiej w Pile.

#### Opis przedmiotu zamówienia:

1. Obszar inwestycji obejmuje działki nr 180, 562 zlokalizowane w centralnej części Piły przy ulicy Śródmiejskiej. Obszar ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Piły. W skład niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie:

#### 1.1. Prac rozbiórkowych i przygotowawczych:

- a) wykonanie rozbiórki elementów zagospodarowania zgodnie z projektem tj.: murków wokół drzew, klombu i rozarium, zagospodarowanie materiału z rozbiórki we własnym zakresie,
- b) uporządkowanie zieleni, wycinka krzewów,
- c) zniwelowanie i usunięcie nierówności terenu,
- d) wykonanie wykopów pod fundamenty słupków ogrodzenia.

#### 1.2. Nawierzchni:

- a) uzupełnienie, w miejscu rozbiórki klombu, kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- b) uzupełnienie nawierzchni ciągów pieszych w sąsiedztwie krat w miejscu po rozbiórce murków z klinkieru kostką betonową gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- c) nawierzchnia bezpieczna placu zabaw – elastyczne poliuretanowo-gumowe płytki kwadratowe z granulatu SBR do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą PN-EN 1177:2008), do umieszczania na niej elementów urządzeń zabawowych, w formie miękko układającej się płaszczyzny. Płytki o wymiarach 50x50 cm gr. 35 mm dla wysokości swobodnego upadku  $H < 1,1$ ,
- d) nawierzchnia z płyt gumowych układana na podbudowie z betonu B-10 (C8/10) gr. 10 cm z zastosowaniem warstwy odsączającej z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Spadek nawierzchni – 1,0%,
- e) ograniczenie nawierzchni placu zabaw poprzez wykonanie obrzeża betonowego 6x20 cm na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15),
- d) pod drzewami zamontowanie krat żeliwnych, ograniczonych wokół opaską z 3 rzędów kostki kamiennej regularnej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w kolorze szarym.

#### 1.3. Ogrodzenia:

- a) panelowe o wysokości 1,0 m z furką o szerokości 1,2 m od strony południowej i północnej. Ogrodzenie na słupkach ze stalowych profili ocynkowanych i malowanych proszkowo, mocowanych w betonowym fundamencie z betonu B20 (C16/20),
- b) przęsła - panel z prętów stalowych średnicy 4-5 mm zgrzewanych punktowo.

- 1.4. Siedzisk:
- a) na murkach okalających 3 drzewa (wg projektu zagospodarowania terenu) należy wykonać siedziska drewniane z krawędziaków 4x8/10x35 cm z drewna liściastego np. olcha z frezowaniem brzegów mocowanych do stalowych łąt dystansowych z profili zamkniętych RP 40x25.
- 1.5. Likwidacji kolizji z kablami i oprawami ogrodowymi – zgodnie z warunkami wydanymi przez Enefos Sp. z o.o.:
- a) likwidacja opraw parkowych – ogrodowych,
  - b) likwidacja zasilania demontowanych opraw,
  - c) przedłużenie obwodu zasilającego w celu zapewnienia ciągłości zasilania oświetlenia.
- 1.6. Utwardzenia nawierzchni ciągu pieszego po wycince drzew:
- a) rozbiórka elementów zagospodarowania zgodnie z projektem tj.: murki wokół drzew wraz z niwelacją terenu i usunięciem nierówności,
  - b) uporządkowanie zieleni i elementów małej architektury,
  - c) wycinka 2 sztuk drzew,  
przed przystąpieniem do wycinki należy sprawdzić czy drzewa nie stanowią miejsc rozrodu chronionych gatunków ptaków lub innych zwierząt, które podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska,  
przed przystąpieniem do wycinki należy przekazać do Zarządu Dróg i Zieleni w Pile informację dotyczącą terminu i w formie zestawienia wstępną klasyfikację jakościowo-wymiarową drewna pochodzącego z przewidzianych do usunięcia drzew zgodnie z Zał. nr 8 do WZ, po usunięciu drzew należy sporządzić zestawienie klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i wartościowej z faktycznie pozyskanego drewna zgodnie z Zał. nr 9 do WZ, drewno o średnicy powyżej 7 cm w korze należy przekazać na miejsce wskazane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile,
  - d) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5 cm i podsypce piaskowej gr. 5 cm.
- 1.7. Tablicy informacyjnej – dostawa i montaż tablicy informacyjnej mocowanej do elementów nośnych z rurek stalowych malowanych proszkowo i zabetonowanych w gruncie; wymiary tablicy bez elementów nośnych: 790 mm x 520 mm; wysokość wraz z elementami nośnymi: 1550 mm.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacjach technicznych i przedmiarach stanowiących Załączniki nr 6 i 7 do niniejszych Warunków Zamówienia.

Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia. Sugeruje się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego zamówienia przez Zamawiającego.

**Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:**

1. oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,
2. organizacja zaplecza budowy na własny koszt,
3. bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
4. wykonanie ewentualnych robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu,
5. wykonanie rzetelnej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
6. wykonanie i dostarczenie w trakcie czynności odbiorowych inwentaryzacji powykonawczej w ilości 5 szt. wraz z dokumentacją powykonawczą oraz innymi dokumentami wymaganymi Prawem budowlanym,
7. wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,
8. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normatywami,

9. wykonanie robót budowlanych z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego,
10. w zakresie likwidacji kolizji z urządzeniami elektrycznymi:
  - a) poinformowanie spółki Enea Operator Rejon Dystrybucji Piła o zakresie i planowanym terminie niezbędnych wyłączeń, celem ostatecznego ich uzgodnienia – w terminie, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji likwidacji kolizji,
  - b) zorganizowanie demontażu i przeprowadzenie utylizacji demontowanych urządzeń (potwierdzonej stosownym dokumentem) na swój koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - c) zgłoszenie do odbioru w spółce Enea Operator Rejon Dystrybucji Piła wszelkich prac zanikowych związanych z ułożeniem nowych odcinków linii kablowych.
- 11) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) i po zakończeniu realizacji zamówienia oraz przekazanie jej Zamawiającemu na płycie CD,
- 12) skoordynować pod względem technicznym i terminowym swoje prace z robotami wykonywanymi przez firmę dostawcy zabawek - SUN+. O wszelkich problemach w tym zakresie należy natychmiast pisemnie informować Zamawiającego.

**GWARANCJA:** Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zainicjowanej przez Fundację Muszkieterów akcji społecznej pod nazwą „Place Zabaw-Muszkieterowie”, w ramach której podejmuje oraz wspiera działania mające na celu rozwój dzieci i młodzieży oraz podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej poprzez finansowanie wyposażenia nowych lub istniejących placów zabaw dla dzieci w profesjonalne zestawy urządzeń zabawowych.

Przy realizacji tego przedmiotu zamówienia, w ramach akcji Fundacja Muszkieterów przekaze Zamawiającemu nieodpłatnie zestaw urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, huśtawka ważka, huśtawka na sprężynie – pszczołka, huśtawka na sprężynie – quad, ławka metalowa z oparciem, tablica-regulamin) który zostanie dostarczony i zamontowany na jej koszt, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

Zamawiający informuje, że posiada umowę zawartą z Fundacją Muszkieterów oraz firmą dostawcy – SUN+, która to dostarczy i zamontuje zabawki.

### 3) Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz Zarządzenia Nr 1079(127)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.

### 4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

nie dotyczy

### 5) Udzielenie zamówienia:

- 1) Data udzielenia zamówienia: **05.05.2015 r.**
- 2) Liczba otrzymanych ofert: **1**
- 3) Liczba odrzuconych ofert: **0**
- 4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:  
**Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka  
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin**
- 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): **68 555,14 PLN**
- 6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:  
Cena wybranej oferty: **84 322,83 PLN**  
Oferta z najniższą ceną: **84 322,83 PLN** / oferta z najwyższą ceną: **84 322,83 PLN**