

Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach
na terenie Gminy Piła

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1.	KNR 4-01 1105-06 +kalk. wł.	Uzupełnienie szyb przezroczystych hartowanych o grub. 8 mm w wiacie (ściany boczne, tył wiaty – oczyszczenie z pozostałości, wstawienie nowej szyby)	m ²	10
2.	KNR 4-01 1105-06 +kalk. wł.	Uzupełnienie szyb przezroczystych hartowanych o grub. 5 mm w gablotach zamontowanych na wiatkach (oczyszczenie z pozostałości, wstawienie nowej szyby)	m ²	20
3.	KNR 4-01 052	Uzupełnienie elementów dachowych w wiacie przystankowej – elementy z poliwęglanu przyciemnionego	m ²	20
4.	KNR 4-01 0912-08	Uzupełnienie brakujących listew mocujących i uszczelek	mb	20
5.	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m ² – czyszczenie konstrukcji metalowych z farby olejnej	m ²	25
6.	KNR 4-01 1212-05 +4-01 1212-06	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych wiat przystankowych i przystanków i dwukrotne malowanie farbą elementów metalowych (w tym słupków, tabliczek, elementów metalowych ławek lub siedzisk, elementów konstrukcyjnych wiaty)	m ²	25
7.	KNR 4-01 1209-05	Oczyszczenie z farby i dwukrotne malowanie farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki- dwukrotne malowanie szczelin ławek i innych elementów drewnianych	m ²	10
8.	KNR 4-01 1210	Dwukrotne malowanie elementów nowych drewnianych (w tym szczelin ławek) o pow. ponad 1,0 m ²	m ²	10
9.	KNR-W 4-01 0913-03	Wstawienie uzupełnień z desek o pow. do 2,0 m ² w płaszczyznach elementów stolarki- uzupełnienie szczelin ławek	szt.	20
10.	Kalkulacja własna	Montaż nowych znaków: znak przystanek komunikacji miejskiej – D-15 o wym. 500 x 600 mm na wysięgniku	szt.	50
11.	KNR 2-31 0703	Montaż nowych znaków i tabliczek informacyjnych (tablica pod rozkład jazdy)	szt.	100
12.	KNR 2-31 0703	Demontaż znaków i tabliczek informacyjnych (tablice znaku przystanek komunikacji miejskiej, tablica pod rozkład jazdy)	szt.	60
13.	KNR 2-31 0703	Słupki z rur stalowych do znaku przystanek komunikacji miejskiej – montaż z zabetonowaniem	szt.	10
14.	KNR 2-31 0703	Słupki z rur stalowych do znaku przystanek komunikacji miejskiej – demontaż	szt.	10
15.	Kalk. własna	Uzupełnienie szyb z plexiglasu o grub. 2 mm w kasetonach rozkładów jazdy	m ²	2
16.	KNR-W 2-25 0205-01 analogia + kalk. własna	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbielanej – przenośnej – ustawienie (montaż) wiaty w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (wiata uprzednio rozebrana)	szt.	4
17.	Kalk. własna	Montaż na klej kątowników aluminiowych z płaskownika 4x4 mm o dł. boków 80 mm	szt.	10
18.	Kalk. Własna	Zmywanie napisów z wiat przystankowych	m ²	50