

Budowa dodatkowego przejścia dla pieszych przez ulicę 500 Lecia Piły na wysokości sklepu Kaufland

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,050		
2	D.01.01.01a	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	rycz	1,000		
3	PB	Przesadzenie istniejących drzew	szt	11,000		
4	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki w ilości 0,085 m3/mb	m3	2,040		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego wbudowania	m	24,000		
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (do ponownego wbudowania)	m2	24,000		
7	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków do ponownego wbudowania	szt	2,000		
8	D-01.02.04	Zdjęcie znaków F-10 do ponownego montażu	szt	2,000		
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	18,000		
10	D01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	3,456		
11	D01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	3,456		
12	D01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	3,456		
13	D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	24,990		
14	D.02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	24,990		
15	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki w ilości 0,085 m3/mb	m3	2,040		
16	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m	24,000		
17	D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m2	24,000		
18	D.08.01.01	Ława betonowa zwykła pod obrzeże w ilości 0,20 m3/mb	m3	1,900		
19	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	95,000		
20	D.04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie zagęszczana mechanicznie	m2	95,000		
21	D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	95,000		
22	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm - materiał z rozbiórki	szt	2,000		
23	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,000		
24	D.07.02.01	Przymocowanie znaków F-10 - materiał z rozbiórki	szt	2,000		
25	D.07.02.01	Przymocowanie znaków D-6	szt	2,000		
26	D.07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	19,600		
27	PB	17. Wykonanie mat z guzami dla osób niewidomych i niedowidzących o szer. 42 cm		16,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				