

Kosztorys ofertowy na wykonanie drogi tymczasowej

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	D-10.03.01b	<p>Budowa drogi tymczasowej długości ok. 400 mb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezbędne roboty ziemne; - wykonanie podbudowy: piasek gr. 10 cm; - nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 300x125x15 cm z zamulaniem spoin piaskiem - ułożenie płyt drogowych wraz z dostawą (rozebranie załadunek, rozładunek, transport na odległość do 300m). Płyty drogowe Zamawiającego. Droga szerokości 6 m; - Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 300x125x15 cm z zamulaniem spoin piaskiem - ułożenie płyt drogowych wraz z dostawą. Płyty wykonawcy. Droga szerokości 6 m; - Demontaż, przewiezienie i złożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 300x125x15 cm na teren Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o. o. działka nr 61/6 i 61/7 obręb 0028 Piła w ilości 400 szt. Odległość do 1 km; - Demontaż, przewiezienie i złożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 300x125x15 cm na teren magazynu ZDiZ w Pile ul. Przemysłowa w ilości 156 szt. Odległość do 5 km; - Demontaż i przewiezienie pozostałych płyt drogowych Wykonawcy. 	kpl	1		
2	D-10.03.01b	<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie drogi tymczasowej przez cały okres użytkowania - przywrócenie terenu istniejącego do stanu pierwotnego w szczególności nawierzchnię z kostki brukowej wraz z niezbędnymi naprawami, uzupełnieniem, wymianą nawierzchni. 	kpl	1		
RAZEM			X	X	X	