















Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Lp.	Lokalizacja	Rodzaj dekoracji	Ilość elem.	Uwagi/ sposób montażu	Wizualizacja
1	al.Piastów do Ronda Jana Pawła II (Hotel Gromada)	Jeleń biały ciepły Led wysokość 1,40 m szerokość 1,10 m	20	Montaż: uchwyt montażowy do słupa regulowany, obejmujący słup	 A golden LED reindeer decoration with a glowing outline, set against a dark background.
2	Rondo Jana Pawła II	Choinka Stożek 3D wysokość 4,5m szerokość 1,8m	1		 A 3D Christmas tree decoration made of golden LED lights, with a golden star on top and a golden base, set against a dark background.

3	Rondo Jana Pawła II	Element 3 D nasłupowy gwiazda Wysokość 3,2 m szerokość 0,80 m	1	Montaż: uchwyt montażowy do słupa regulowany, obejmujący sł	
4	Od Ronda Jana Pawła II do Ronda Solidarności	Śnieżka Led Biały Ciepły Wysokość 1,5 m szerokość 1,50 m	18	Montaż: uchwyt montażowy do słupa regulowany, obejmujący słu	
5	ul. 14 Lutego	Element 3 D nasłupowy bombki Wysokość 2,2 m szerokość 1,2 m	12	Montaż: uchwyt montażowy do słupa regulowany, obejmujący słu	

6	ul. 14 Lutego	Kurtyna 2x6 Led Biały Ciepły	20		
7.	ul. 14 Lutego	Wąż LED Biały ciepły	900 mb.		
8	pl. Konstytucji 3 Maja – Drzewo przy Alior Banku	Wąż LED Biały ciepły	200 mb.		

9	pl. Konstytucji 3 Maja	Kartka Piła wysokość 3,5 m szerokość 6,0 m	1		
10	pl. Konstytucji 3 Maja	Fontanna 3 D wysokość 2,5 m szerokość 0,8 m długość około 27 m	1	Montaż na podeście drewnianym	
11	ul. 11 Listopada	Element 3D nastupowy Choinka Led Biały Ciepły wysokość 3,6 m średnica u dołu 0,9 m	6	Montaż: uchwyt montażowy do słupa regulowany, obejmujący słup	
12	ul. Piłsudskiego	Element 3D nastupowy Choinka Led Biały Ciepły wysokość 3,6 m średnica u dołu 0,9 m	4	Montaż: uchwyt montażowy do słupa regulowany, obejmujący słup	

					
13	Śródmiejska	Fontanna 3D wysokość 4,0 m średnica 4,8 m	1	Montaż na podeście drewnianym	
14	Plac Staszica	Element 3 D nasłupowy bombki Wysokość 2,2 m szerokość 1,2 m	12	Montaż: uchwyt montażowy do słupa regulowany, obejmujący słup	

15	Plac Staszica - choinka miejska	Łańcuch topniejące sople 0,6m	20		
		Łańcuch	4		

Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do stałego nadzoru nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów w razie dewastacji lub innych uszkodzeń spowodowanych np. warunkami atmosferycznymi. Koszty takich napraw Wykonawca winien w kalkulować w swojej ofercie (w interesie Wykonawcy leży ubezpieczenie się od tego typu zdarzeń).

Przedmiot zamówienia z wyłączeniem iluminacji fontanny zlokalizowanej przy Placu Konstytucji 3 Maja (pozycja nr 10 w Zał. nr 1 do umowy) zostanie wykonany w następujących terminach:

1. Sezon 2019-2020:

- a) termin rozpoczęcia działania iluminacji: 16.12.2019 r.
- b) termin zakończenia działania iluminacji: 30.01.2020 r.
- c) demontaż elementów dekoracyjnych: do 06.02.2020 r.

2. Sezon 2020-2021:

- a) termin rozpoczęcia działania iluminacji: 03.12.2020 r.
- b) termin zakończenia działania iluminacji: 31.01.2021 r.
- c) demontaż elementów dekoracyjnych: do 06.02.2021 r.

3. Sezon 2021-2022:

- a) termin rozpoczęcia działania iluminacji: 05.12.2021 r.
- b) termin zakończenia działania iluminacji: 30.01.2022 r.
- c) demontaż elementów dekoracyjnych: do 06.02.2022 r.

4. Sezon 2022-2023:

- a) termin rozpoczęcia działania iluminacji: 05.12.2022 r.
- b) termin zakończenia działania iluminacji: 30.01.2023 r.
- c) demontaż elementów dekoracyjnych: do 06.02.2023 r.

Terminy rozpoczęcia, zakończenia działania oraz demontażu iluminacji fontanny zlokalizowanej przy Placu Konstytucji 3 Maja (pozycja nr 10 w Zał. nr 1 do umowy):

1. Sezon 2019-2020:

- a) termin rozpoczęcia działania iluminacji: 16.12.2019 r.
- b) termin zakończenia działania iluminacji: 31.03.2020 r.
- c) demontaż elementów dekoracyjnych: do 05.04.2020 r.

2. Sezon 2020-2021:

- a) termin rozpoczęcia działania iluminacji: 08.11.2020 r.
- b) termin zakończenia działania iluminacji: 31.03.2021 r.
- c) demontaż elementów dekoracyjnych: do 05.04.2021 r.

3. Sezon 2021-2022:

- a) termin rozpoczęcia działania iluminacji: 07.11.2021 r.
- b) termin zakończenia działania iluminacji: 31.03.2022 r.
- c) demontaż elementów dekoracyjnych: do 05.04.2022 r.

4. Sezon 2022-2023:

- a) termin rozpoczęcia działania iluminacji: 06.11.2022 r.
- b) termin zakończenia działania iluminacji: 30.03.2023 r.
- c) demontaż elementów dekoracyjnych: do 03.04.2023 r.