

PRZEDMIAR
MODERNIZACJA AULI SZKOLNEJ - SP Nr 1

Lp.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
	Sekocenbud	Roboty budowlano - instalacyjne	x	x
1	BRR, poz 776 + kal. własna	Rozebranie boazerii z posegregowaniem materiału z odzysku - ANALOGIA ścian z MDF i płyt. z wywozem	m2	95
2	BRR, poz 1196	zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA podłogi, ścian pionowych, okien i drzwi	m2	228
3	BRR, poz 764	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich, o powierzchni ponad 1 m. - SZLIFOWANIE BOAZERII	m2	129
4	BRB, poz 1021	Dwukrotne lakierowanie boazerii lakierem chemoutwardzalnym	m2	129
5	BRR, poz 217	Uzupełnienie rusztu pojedynczego z profili CD60 obudowy poddaszy z płyt g-k - ANALOGIA ruszt ścian pionowych	m2	95
6	BRR, poz 232+ kal. własna	Uzupełnienie okładzin obudowy poddaszy z płyt g-k grub. 12,5 mm Ściany	m2	95
7	BRB, poz 181+ kal. Własna	Gruntowanie podłoża z płyt g-k	m2	95
8	BRB, poz 166+ kal. Własna	Wykonanie tynku cienkowarstwowego z tynku akrylowego CT60 o strukturze kamyczkowej gr. 1,5 mm	m2	95
9	BCApo74-81-41	Instalacja centralnego ogrzewania z rur miedzianych	pkt co	2
10	BRIp1538+ kal. Własna	montaż grzejników stalowych dwupłytowych 600/1000mm	szt.	4
11	BCApo53-21-11+ kal. Własna	Wpust na gniazdo wtykowe 2x2P+Z lub 2P+Z i włączniki (7 szt.). Instalacja do projektora.	kpl.	1
12	BCApo30-45-12+ kal. Własna	Posadzka z tworzyw sztucznych z płytek	m2	108
13	o 32-11-51+ kal. Własna	Zabudowy skosów poddaszy z płyt g-k ogniochronnych gr. 12,5 mm, mocowanych na profilach kapeluszowych bezpośrednio do krokwi z zamocowaniem paroizolacji ocieplenia z wełny mineralnej gr. 20 cm i izolacji z folii paroprzepuszczalnej 209,53zł/m2 - MODYFIKACJA bez obudowy z płyt g-k i profili (BRB poz 128 118,10 zł/m2)	m2	140
14	kalkulacja własna	wentylacja grawitacyjna	kpl.	1
15	kalkulacja własna	wymiana drzwi z okuciami	kpl.	1
16	kalk. własna	docieplenie ścian pionowych	m2	91
17	kalk. własna	dokumentacja projektowa	kpl.	1
			x	x