

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa ulicy Kruczej, os. Motylewo

Obiekt : Ulica Krucza, os. Motylewo

Adres : 64-920 Piła

Budowa ulicy Kruczej - etap II od ul. Ptasiej do ul. Żurawia

Inwestor : Gmina Piła
Plac Staszica 10

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :
.....WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie :

Data : / /

Sprawdził :

Data : / /

Budowa : Budowa ulicy Kruczej, os. Motylewo
Obiekt : Ulica Krucza, os. Motylewo
Adres : 64-920 Piła

Budowa ulicy Kruczej - etap II od ul. Ptasiej do ul. Żurawia

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2007-08-31

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty przygotowawcze	
	
	Razem : Roboty przygotowawcze
B	Odwodnienie korpusu drogowego	
	
	Razem : Odwodnienie korpusu drogowego
C	Roboty ziemne	
	
	Razem : Roboty ziemne
D	Podbudowy	
	
	Razem : Podbudowy
E	Nawierzchnie	
	
	Razem : Nawierzchnie
F	Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	
	
	Razem : Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
G	Zieleń drogowa	
	
	Razem : Zieleń drogowa

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

Budowa : Budowa ulicy Kruczej, os. Motylewo
Obiekt : Ulica Krucza, os. Motylewo
Adres : 64-920 Piła

Budowa ulicy Kruczej - etap II od ul. Ptasiej do ul. Żurawia

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2007-08-31

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. Roboty przygotowawcze

1. Pozycja	0,208 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych jezdni + wjazdy do posesji			
Numer specyfikacji : D-M 00.00.00			
2. Pozycja	7,000 m2
Mechaniczne karczowanie krzewów			
Numer specyfikacji : D-M 00.00.00			

B. Odwodnienie korpusu drogowego

3. Pozycja	4,000 szt
Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej			
Numer specyfikacji : D-03.02.01			
4. Pozycja	47,030 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 3 km			
Numer specyfikacji : D-02.01.01			
5. Pozycja	41,040 m3
Zасыpanie i zagęszczenie wykopów po wykonaniu systemu rozsączania (zасыпка ze żwiru płukanego i uzupełnienie gruntem rodzimym)			
Numer specyfikacji : D-02.01.01, D-03.02.01			
6. Pozycja	10,000 szt
Montaż skrzynek rozsączających o wytrz. 10T/m2			
Numer specyfikacji : D-03.02.01			
7. Pozycja	1,000 kpl
Geowłóknina, klipsy			
Numer specyfikacji : D-03.02.01			
8. Pozycja	2,000 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe z filtrem zanieczyszczeń fi160 i pokrywą żeliwną klasy D400			
Numer specyfikacji : D-03.02.01			
9. Pozycja	2,000 szt
Studzienki kanalizacyjne fi 500mm (osadnik 0,95m) z wpustem ulicznym żeliwnym klasy D400			
Numer specyfikacji : D-03.02.01			
10. Pozycja	5,400 m
Przykanaliki z PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm			
Numer specyfikacji : D-03.02.01			

Budowa ulicy Kruczej - etap II od ul. Ptasiej do ul. Żurawia

B. Odwodnienie korpusu drogowego

Data : 2007-08-31

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
11.	Pozycja Próba szczelności przykanalików z rur o średnicy nominalnej do 200 mm Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,000	próba
12.	Pozycja Czyszczenie istniejących sieci kanalizacyjnych zewnętrznych, o średnicy do 0,50 m Numer specyfikacji : D-03.02.01	186,090	m
C. Roboty ziemne					
13.	Pozycja Wykopy pod przepusty kablowe Numer specyfikacji : D-02.01.01	65,930	m
14.	Pozycja Mechaniczne zasypywanie wykopów pod przepusty kablowe Numer specyfikacji : D-02.01.01	65,930	m
15.	Pozycja Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: do 75 mm Numer specyfikacji : D-M 00.00.00	65,930	m
16.	Pozycja Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni o głębokości: 20 cm Numer specyfikacji : D-04.01.01	1 238,220	m2
17.	Pozycja Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm do gł. 33 cm Numer specyfikacji : D-04.01.01	1 238,220	m2
18.	Pozycja Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości wjazdów do posesji, o głębokości: 20 cm Numer specyfikacji : D-04.01.01	80,680	m2
19.	Pozycja Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości wjazdów do posesji, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każdy 1 cm do gł. 23 cm Numer specyfikacji : D-04.01.01	80,680	m2
20.	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnie + wjazdy Numer specyfikacji : D-04.01.01	1 318,900	m2
D. Podbudowy					
21.	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - jezdnie Numer specyfikacji : D-04.04.02	1 238,220	m2
22.	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm do gr. łącznej 20 cm - jezdnie Numer specyfikacji : D-04.04.02	1 238,220	m2

Budowa ulicy Kruczej - etap II od ul. Ptasiej do ul. Żurawia

Data : 2007-08-31

D. Podbudowy

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
23.	Pozycja Lokalne pogrubienie podbudowy z kruszywa łamanego o grubość po zagęszczeniu: 10 cm - pod progi zwalniające Numer specyfikacji : D-04.04.02	61,600 m2
24.	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm - wjazdy Numer specyfikacji : D-04.04.02	80,680 m2
E. Nawierzchnie					
25.	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x40 cm - jezdnia Numer specyfikacji : D-08.01.01	394,830 m
26.	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem - jezdnia Numer specyfikacji : D-08.01.01	23,690 m3
27.	Pozycja Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - jezdnia Numer specyfikacji : D-08.01.01	394,830 m
28.	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 19x35 cm - wjazdy Numer specyfikacji : D-08.01.01	43,140 m
29.	Pozycja Ławy pod krawężniki przy wjazdach do posesji: betonowe z oporem Numer specyfikacji : D-08.01.01	1,340 m3
30.	Pozycja Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem - wjazdy Numer specyfikacji : D-08.01.01	43,140 m
31.	Pozycja Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - szer. 20 cm Numer specyfikacji : D-05.03.23	180,000 m
32.	Pozycja Ławy pod ściek przykrawężnikowy gr. 20 cm : betonowa B15 Numer specyfikacji : D-05.03.23	6,480 m3
33.	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - czerwonej, na podsypce cement-piaskowej zagęszczonej mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 5 cm - progi zwalniające Numer specyfikacji : D-05.03.23	61,600 m2
34.	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 5 cm - jezdnia + wjazdy Numer specyfikacji : D-05.03.23	1 257,300 m2

Budowa ulicy Kruczej - etap II od ul. Ptasiej do ul. Żurawia

F. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Data : 2007-08-31

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

F. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

35. Pozycja	4,000 szt		
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 63 mm					
Numer specyfikacji : D-07.02.01					
36. Pozycja	4,000 szt		
Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne					
Numer specyfikacji : D-07.02.01					

G. Zieleń drogowa

37. Pozycja	914,180 m2		
Wykonanie trawników siewem z plantowaniem terenu i pielęgnacją przez okres 4 m-cy					
Numer specyfikacji : D-09.01.01					
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				