

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obrn.	Cena jedn.	Ilość	Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KSNR 6 0806-d.1 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		12,0	
2	KNR 2-31 0812-d.1 03	Rozebranie ław betonowych podkrawężnikowych	m ³		0,7	
3	kalk. indyw. d.1	Cięcie nawierzchni bitumicznej grub.7cm piłą mechaniczną do betonów	m		24,0	
4	KSNR 6 0802-d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie	m ²		179,8	
5	kalk. indywid. d.1	frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. grub. 4 cm z wywozem destruktu	m ²		17,2	
6	KNR-W 4-01 d.1 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km	m ³		18,6	
7	KNR-W 4-01 d.1 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładawczymi na każdy następny 1 km (+5km) m=5	m ³		18,6	
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2 ROBOTY ZIEMNE- KORYTOWANIE SST-04.04.01						
8	KNNR 1 0111-d.2 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		0,1	
9	KNNR 1 0209-d.2 03	Wykopy koryta na poszerzeniu jezdni wyk.na odkład koparką podsiębierną o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³		18,3	
10	KNNR 1 0213-d.2 01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III (korytowanie jezdni wraz z podbudowa istniejąca)	m ³		43,1	
11	KNNR 1 0215-d.2 02	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m na hałdę do wywozu	m ³		43,1	
12	KNNR 1 0221-d.2 01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II	m ³		47,4	
13	KNNR 1 0208-d.2 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładawczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) +5km (m-5)	m ³		30,6	
14	KNNR 1 0311-d.2 03	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m ³		18,3	
15	KNNR 1 0408-d.2 03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami	m ³		18,3	
Razem dział ROBOTY ZIEMNE- KORYTOWANIE SST-04.04.01						
3 ZABEZPIECZENIE KABLA NN						
16	KNR-W 5-10 d.3 0316-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m ³		3,2	
17	KNR-W 5-10 d.3 0303-02	Układanie rur ochronnych Arot o śr.do 110 mm w wykopie	m		7,0	
18	KNR-W 5-10 d.3 0314-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem wykopu	m ³		3,0	
Razem dział ZABEZPIECZENIE KABLA NN						
4 WPUSTY DESZCZOWE SST-03.02.01						
19	KNNR 1 0307-d.4 02	Wykopy liniowe o szerokości 2,00m i głębokości do 1,50m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - odkopanie studzienek wpustowych i przykanalików	m ³		24,0	
20	kalk. indyw. d.4	Demontaż studni wpustowych i przykanalika PCV	szt.		4,0	
21	KNR 2-18 0625-d.4 01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem - z odzysku	szt.		4,0	
22	kalk. indyw. d.4	Montaż przykanalika do studni wpustowej	szt.		4,0	
23	KNNR 1 0318-d.4 01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III z zagęszczeniem warstwami	m ³		24,0	
24	KNR 0-11 0322-d.4 03	Wypełnienie wnęki ściekowej z kostki betonowej "POL-BRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		1,2	
Razem dział WPUSTY DESZCZOWE SST-03.02.01						
5 KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI SST-08.01.01						
25	KNNR 6 0102-d.5 03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - rowki pod ławę betonową krawężników szer. 25 cm	m ²		50,3	
26	KNR 2-31 0402-d.5 04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B-10 z oporem	m ³		13,3	
27	KNNR 6 0401-d.5 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		201,0	
28	NNRNBK 231 d.5 0511-03	Układanie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej gr. 10 cm 20x20cm	m ²		22,0	

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Cena jedn.	Ilość	Wartość
Razem dział KRAWEŹNIKI I ŚCIEKI SST-08.01.01						
6 PODBUDOWY SST-04.04.02						
29	KNNR 6 0103-d.6.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu jezdni	m ²		61,0	
30	KNNR 6 0103-d.6.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		265,8	
31	KNNR 6 0113-d.6.02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		326,8	
Razem dział PODBUDOWY SST-04.04.02						
7 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA SST-05.03.05						
32	KSNR 6 1005-d.7.06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		580,0	
33	KNNR 6 0108-d.7.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		75,4	
34	kałk. indyw. d.7	Zbrojenie przeciwspekaniowe łączenia krawędzi nawierzchni siatką polimerową 50 kN	m ²		73,8	
35	KNNR 6 0308-d.7.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		670,8	
36	KSNR 6 0309-d.7.02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		688,8	
Razem dział NAWIERZCHNIA BITUMICZNA SST-05.03.05						
8 WJAZDY BRAMOWE SST-08.04.01						
37	KNNR 6 0101-d.8.05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		100,0	
38	KNR-W 4-01 d.8.0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.I-II) - uzupełnienie poboczy	m ³		22,0	
39	KSNR 6 0404-d.8.05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm (kolorowe) na podsypce cementowo-piaskowej bez spoinowania	m		57,8	
40	KSNR 6 0105-d.8.08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - podbudowa zjazdów	m ²		100,0	
41	KNR 0-11 0325-d.8.02	Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu prostokątnego 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		100,0	
Razem dział WJAZDY BRAMOWE SST-08.04.01						

Razem netto:

+ VAT %

Razem brutto:

słownie (brutto):

Data

.....
Podpis osoby upoważnionej