

## KOSZTORYS OFERTOWY

**NAZWA INWESTYCJI** : Wymiana okien, parapetów wewnętrznych i drzwi - Bar NIKO  
**ADRES INWESTYCJI** : 64-920 Piła, Śródmiejska 5- Sikorskiego 83  
**INWESTOR** : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
**ADRES INWESTORA** : 64-920 Piła - Al.Powstańców Wlkp. 164  
**BRANŻA** : ogólnobudowlana  
**SPORZĄDZIŁ** : MK  
**KALKULACJE**  
**DATA OPRACOWANIA** : 14.07.2006  
**Stawka** :  
**roboczogodziny**  
**Poziom cen** : 2 kw. 06

### NARZUTY

**Koszty pośrednie [Kp]** % R, S  
**Zysk [Z]** % R+Kp(R), M, S+Kp(S)  
**WAT [W]** % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

**WYKONAWCA :** **INWESTOR :**  
**Data opracowania 14.07.2006** **Data zatwierdzenia**

Bar NIKO okna i drzwi

### KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.75*0.64+2.75*0.38	szt.	2.805	
				RAZEM	2.805
2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3.2*2.45*4+2.45*1.6+2.6*1.5+2.45*1.72+2.88*2.45+1.9*2.64+1.35*2.75	m2	59.179	
				RAZEM	59.179
3	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		0.64*2.75	m2	1.760	
				RAZEM	1.760
4	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		0.38*2.75	m2	1.045	

				RAZEM	1.045
5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, montaż nawietrzaków higrosterowalnych szt. 9	m2		
		3.2*2.45*4+1.6*2.45+1.5*2.6+1.72*2.45*2+2.88*2.45	m2	54.664	
				RAZEM	54.664
6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		1.9*2.64	m2	5.016	
				RAZEM	5.016
7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m2		
		1.35*2.75	m2	3.713	
				RAZEM	3.713
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		1	m3	1.000	
				RAZEM	1.000

Bar NIKO okna i drzwi

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.				2.805	
		-- Robocizna --						
			r-g	1.5800				
Razem pozycja 1							2.805	
2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2				59.179	
		-- Robocizna --						
			r-g	0.8400				
Razem pozycja 2							59.179	
3	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2				1.760	
		-- Robocizna --						
			r-g	4.4000				
		-- Materiały --						
		kotwy stalowe	szt	6.6000				
		pianka poliuretanowa	dm3	0.3400				
		silikon	dm3	0.0700				
		gips szpachlowy	kg	2.8300				
		mineralna szpachłówka do tynków zewnątrznych	kg	5.0900				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		okna z tworzyw + parapetewewnętrzny MDF	m2	1.0000				
		-- Sprzęt --						

		środek transportowy	m-g	0.0600			
Razem pozycja 3							1.760
4	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2				1.045
		-- Robocizna --					
			r-g	4.4000			
		-- Materiały --					
		kotwy stalowe	szt	6.6000			
		pianka poliuretanowa	dm3	0.3400			
		silikon	dm3	0.0700			
		gips szpachlowy	kg	2.8300			
		mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych	kg	5.0900			
		materiały pomocnicze	%	1.5000			
		okna z tworzyw + parapet wewnętrzny MDF	m2	1.0000			
		-- Sprzęt --					
		środek transportowy	m-g	0.0600			
Razem pozycja 4							1.045
5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, montaż nawietrzaków higrosterowalnych szt. 9	m2				54.664
		-- Robocizna --					
			r-g	2.8600			
		-- Materiały --					
		kotwy stalowe	szt	4.4000			
		pianka poliuretanowa	dm3	0.2500			
		silikon	dm3	0.0500			
		gips szpachlowy	kg	1.8400			
		mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych	kg	3.3100			
		materiały pomocnicze	%	1.5000			
		okna z tworzyw + parapet wewnętrzny MDF+ nawietrzaki	m2	1.0000			
		-- Sprzęt --					
		środek transportowy	m-g	0.0600			
Razem pozycja 5							54.664
6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2				5.016
		-- Robocizna --					
			r-g	3.1000			
		-- Materiały --					
		kotwy stalowe	szt	4.7600			
		pianka poliuretanowa	dm3	0.2400			
		materiały pomocnicze	%	1.5000			
		drzwi aluminiowe	m2	1.0000			
		-- Sprzęt --					

		środek transportowy	m-g	0.0600			
Razem pozycja 6						5.016	
7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m2			3.713	
		-- Robocizna --					
			r-g	3.7700			
		-- Materiały --					
		kotwy stalowe	szt	5.2800			
		pianka poliuretanowa	dm3	0.3300			
		silikon	dm3	0.0600			
		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0024			
		Sucha miesz.tynk.min."Ceresit CT 35"-biała	kg	4.3600			
		materiały pomocnicze	%	1.5000			
		drzwi dwuskrzydłowe z tworzyw PCV	m2	1.0000			
		-- Sprzęt --					
		środek transportowy	m-g	0.0600			
Razem pozycja 7						3.713	
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3			1.000	
		-- Robocizna --					
			r-g	1.3900			
		-- Sprzęt --					
		samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.7200			
Razem pozycja 8						1.000	
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3			1.000	
		-- Sprzęt --					
		samochód skrzyniowy do 5 t 0.02*5=	m-g	0.1000			
Razem pozycja 9						1.000	