

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wodomierzy i legalizacja ciepłomierzy

ADRES INWESTYCJI : 64-920 Piła ul. Chojnicka 2-12

INWESTOR : Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : 64-920 Piła Al. Powstańców Wlkp. 164

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J.S.

DATA OPRACOWANIA : 13.07.2006

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 2 kw. 06

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania 13.07.2006

Data zatwierdzenia

choj2-12wodomierze

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 8 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20mm	szt.		
		104	szt.	104.000	
				RAZEM	104.000
2	KNR 7-08 0103-02	Analogia - Układ do pomiaru przepływu,różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezpośrednio w rurociągu - demontaż i ponowny montaż	ukl.		
		52	ukl.	52.000	

				RAZEM	52.000
3		Legalizacja ciepłomierza typu SUPERCAL 439 dn 20 wraz z wymianą baterii	szt.		
		52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000

choj2-12wodomierze

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KSNR 8 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20mm	szt.				104.000	
		-- Robocizna --						
			r-g	0.7200				
		-- Materiały --						
		wodomierze jednostrumieniowe, makrobieżne, hybrydowe DN 15 mm	szt	1.0000				
		materiały pomocnicze	%	4.0000				
Razem pozycja 1							104.000	
2	KNR 7-08 0103-02	Analogia - Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezpośrednio w rurociągu - demontaż i ponowny montaż	ukl.				52.000	
		-- Robocizna --						
		4.27*0.3=	r-g	1.2810				
		-- Sprzęt --						
		samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0200				
Razem pozycja 2							52.000	
3		Legalizacja ciepłomierza typu SUPERCAL 439 dn 20 wraz z wymianą baterii	szt.				52.000	
		-- Robocizna --						
		robocizna	r-g	1.0000				
Razem pozycja 3							52.000	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
od (R, S) RAZEM				
Zysk [Z]				
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM				
VAT [V]				
od (S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: