
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 22%

Cena kosztorysowa

Słownic:

KOSZTORYS

Obiekt SEPARATOR WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO W
REJONIE PARKU PRZY UL. CEGLANEJ W PIŁA

Inwestor GMINA PIŁA

Poziom cen 2006

Koszty zakupu

PIŁA MAJ 2006

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

KOSZTORYS

SEPARATOR WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO W REJONIE PARKU PRZY UL. CEGLANEJ W PILE

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0122/02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	m3	283,520		
2	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	37,870		
3	KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km do 5 km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	37,870		
4	KNR 2-01 0216/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład - pojemność łyżki 1,20m3, grunt kategorii IV	m3	245,650		
5	KNR 2-01 0407/02 Zasypywanie i zagęszczanie wykopów z ziemi kategorii III-IV	m3	245,650		
6	KNR 2-18 0609/01 Ręczne układanie mieszanki betonowej - beton B-10 gr. 10 cm	m3	0,900		
7	KNR 4-02 0232/04 Demontaż rurociągu z rur WIPRO średnicy 300mm	m	8,000		
8	KNR 2-18 0108/07 Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych o średnicy 300mm	m	4,000		
9	KNR 2-18 0108/06 Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych o średnicy 250mm	m	9,000		
10	KNR 2-18 0613/05 ANALOGIA - Montaż SEPARATORA PSK NG 125-3,5	szt	1,000		
11	KNR 2-18 0613/06 ANALOGIA - Montaż SEPARATORA PSK NG 125-3,5 - za każde 0,5m różnicy głębokości studni do 4,33 m	0,5m	2,660		
12	KNR 2-18 0712/16 Izolacja separatora na zewnątrz.	m	4,330		
13	KNR 2-01 0607/02 Igłofiltry o średnicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6m	szt	32,000		
14	KNR 2-01 0605/01 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm	godz	48,000		
15	KNR 2-25 0408/01 Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych	m2	45,000		
16	KNR 2-25 0408/02 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych	m2	45,000		
17	KNR 2-25 0408/03 Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2	m2	45,000		
18	KNR 2-18 0108/07 ANALOGIA - Montaż kształtek o średnicy 300mm stal/PCW	m	1,000		
19	KNR 2-18 0108/07 ANALOGIA - Montaż kształtek PCW o średnicy 300mm	m	1,000		
20	KNR 2-18 0613/01 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m	szt	1,000		
		Razem			
		Podatek VAT	22%		
		Ogółem kosztorys			