



Piła, dnia 23 maja 2007 r.

IN – II 34100-3/2007

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na “Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 179 płn – zach odcinek obwodnicy m. Piły” - odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego.

Odpowiadając na pytania oferentów dot. wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww przetargu informuję co następuje:

Pytanie 1. W piśmie nr IN -II 34100-3/2007 z dnia 16.05.2007 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 podał rodzaj znaków drogowych, prosimy o podanie także ilości poszczególnych znaków?

Odp. Zestawienie rodzajów i ilości znaków:

- a) znaki ostrzegawcze: A-16 – 2 szt, A-29 – 5 szt, A-30 – 8szt, A-7 - 16szt
- b) znaki zakazu: B-2 - 2szt, B-20 – 6szt; B-25 – 1szt.
- c) znaki nakazu: C-11 - 4szt, C-12 – 6szt, C-13/C-16 – 5szt, C-9 – 2szt.
- d) znaki informacyjne: D-1 – 10szt, D-2 – 6szt, D-18 – 2szt, D-40 – 1szt, D-41 – 1szt, D-6 -25szt, D-6b – 17szt.
- e) znaki uzupełniające: ; F-10 – 12szt
- f) tabliczki – T-3 – 4 szt.

Pytanie 2. Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na ww kontrakt?

Odp. Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na zadanie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Al. Powstańców Wlkp. Nie jest to jednak dokumentacja wiążąca dla Wykonawcy. Zgodnie z zapisami SST D-M.00.00.00 pkt 1.5.3 lit. C Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy w zależności od przyjętego przez siebie harmonogramu i sposobu realizacji robót.

Pytanie 3. W SST nr D.09.01.01 podano wykaz roślin natomiast ich ilości podane w załączonych rysunkach nie zgadzają się z TER ?

Na rysunku znajduje się również roślina oznaczona symbolem 4/5 natomiast w wykazie roślin nie występuje roślina nr 4.

Odp. W poz. 200 TER sadzenie krzewów liściastych form naturalnych ...

należy skorygować ilość jednostek: jest 3225 szt. – powinno być 2549 szt.



poz. 201 TER – sadzenie drzew liściastych form piennych ...

ilość bz - tj 45 szt

poz. 202 TER – sadzenie krzewów iglastych ...

należy skorygować ilość jednostek: jest 1573 szt. – powinno być 837 szt.

poz. 203 TER – sadzenie drzew iglastych

ilość bz - tj. 45 szt.

poz. 204 TER – sadzenie krzewów żywopłotowych

należy skorygować ilość jednostek: jest 2152 szt. - powinno być 3564 szt.

Roślinę oznaczoną na rysunku numerem 4 – uznaje się za pomyłkę pisarską:

jest 4/5 winno być 5/5

Pytanie 4. Czy poz. 87 TER dotyczy tylko wykonania wykopów i odwozu na składowisko wykonawcy czy obejmuje również wymianę gruntów organicznych jak podaje SST D.02.01.01 pkt. 1.3a?

Odp. Pozycja 87 TER obejmuje wykonanie w ramach wymiany gruntów jedynie wybranie i odwiezienie gruntów organicznych na składowisko Wykonawcy (wraz z pozostałymi robotami określonymi w p. 9 SST D.02.01.01).

Zakup, dowóz i wbudowanie gruntów w ramach wymiany ujęte są w poz. 91 „formowanie i zagęszczenie nasypów z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu”.

W kosztorysie ofertowym w poz. 91 należy skorygować ilość jednostek:

Jest 30 447 [m³] - powinno być 48 297 [m³].

W załączeniu przedstawiamy Aneksy do SST D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I- V KAT. i D.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW, dotyczące p.1.3 i p.9 – uwzględniające niezbędne korekty.

Pytanie 5. Czy do formowania i zagęszczania nasypów z gruntu z wykopów poz. 90 nie powinno być użyte 1997 m³ gruntu z poz. 86?

**Odp. W poz. 90 TER „formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z wykopu” należy skorygować ilość jednostek:
jest 1160 [m³] – powinno być 1997 [m³].**

*Pytanie 6. Czy Zamawiający może udostępnić na swojej stronie internetowej formularze będące załącznikami do oferty oraz przedmiar robót w postaci plików “word” i “excel” (*doc, .xls) zamiast załączonych skanów (pdf)?*

Odp. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej w wersji pliku “word” (*.doc) załączniki nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5 oraz 6. Przedmiar robót pozostaje nadal w wersji pdf.

Pytanie 7. Czy w przypadku długotrwałego występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót określonego w SIWZ pkt 2.?

Odp. Nie. Dotrzymanie zapisanego w SIWZ terminu zakończenia realizacji zamówienia wynika z wymagań terminowego rozliczenia się ze środków finansowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Zbigniew Kosmatka

Otrzymują:

- 1. wszyscy oferenci**
- 2. Biuro Zamówień Publicznych
w miejscu**
- 3. a/a**

ANEKS

DO SST D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.

Ad.1.3 Zakres robót objętych ST

Na końcu akapitu dodaje się podpunkt c o brzmieniu:

- c) mechaniczne wykonanie wykopu gruntów organicznych w większości spod wody (ok. 90%)

Ad.9. Podstawa płatności – *wykreśla się tekst punktu 9 SST i zastępuje się go o nowym brzmieniu:*

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robót,
mechaniczne wykonanie wykopów,
ręczne wykonanie wykopów,
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
przerzut poprzeczny gruntu,
wykonanie wykopów gruntów organicznych spod wody,
załadunek i transport gruntu w nasyp lub na odkład,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów z *wyjątkiem odwodnienia wykopów gruntów organicznych,*
doprowadzenie podłoża do wymaganego wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia poprzez jego *dogęszczenie z doprowadzeniem gruntu do wilgotności optymalnej,* a w *tym osuszenie nadmiernie nawilgoconych gruntów spoistych poprzez wymieszanie ich z wapnem,*
zabezpieczenie skarp wykopów przed rozmywaniem i osuwaniem,
wyrównanie i plantowanie skarp wykopów,
przeprowadzenie pomiarów i badań,
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

ANEKS

DO SST D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Ad.1.3 Zakres robót objętych ST

Na końcu akapitu dodaje się podpunkt c o brzmieniu:

- c) formowanie nasypów pod wodą z gruntu z dokopu (wymiana gruntów organicznych na sypkie).

Ad.9. Podstawa płatności – *wykreśla się tekst punktu 9 SST i zastępuje się go o nowym brzmieniu:*

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup, transport i składowanie materiałów,
- formowanie nasypów z gruntu z wykopu,
- *formowanie nasypów pod wodą z gruntu z dokopu (w ilości ok. 90%),*
- zagęszczenie nasypów,
- doprowadzenie gruntu do parametrów wymaganych dla nasypów, w tym między innymi w zakresie wilgotności, uziarnienia itd.
- profilowanie powierzchni nasypów, rowów i skarp,
- zabezpieczenie skarp nasypów przed rozmywaniem,
- odwodnienie terenu robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.