

WIiN-34101-4/2006

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy teletechnicznych do: Muzeum im. St. Staszica ul. Browarna, Muzeum Okręgowego ul. Browarna, kamery wizyjnej przy skrzyżowaniu ul. Browarnej i Ronda Solidarności.**

Odpowiadając na zapytanie oferenta dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuję co następuje:

1. Zgodnie z zapisami w części III SIWZ pkt 4 Zamawiający wymaga kosztorysu ofertowego sporządzonego wg wzoru, który jest przez niego przygotowany

**Pytanie**

Prosimy o precyzyjne wskazanie numeru załącznika do SIWZ oraz informację czy w kosztorysie nie należy ujmować dodatków wyszczególnionych w części II pkt. 1J do 1r ?

**Odp.**

***Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ  
Wymienione punkty w pytaniu należy uwzględnić w cenach jednostkowych w kosztorysie ofertowym zgodnie z zapisami cz.IV pkt 4 SIWZ.***

2. Zgodnie z danymi z tabeli nr 9 w załączonej dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji należy dostarczyć szafy 42U.

**Pytanie**

Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań dla szaf, a w szczególności podanie precyzyjnych informacji o ewentualnej konieczności ujęcia w ofercie paneli wentylacyjnych, paneli zasilających, itp. elementów do szaf?

**Odp.**

***Szafa typowa z drzwiami szklanymi, panelem wentylacyjnym, panelem zasilającym i schematem rozmieszczenia urządzeń w szafach.***

3. Zgodnie z danymi z tabeli nr 9 w załączonej dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji należy dostarczyć przełącznice światłowodowe

**Pytanie**

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju łączników centrujących do przełącznic?

**Odp.**

***Łącznik SC/APC***

4. W odniesieniu do załączonej dokumentacji projektowej, a w szczególności do tabeli nr 9 i przedmiotu robót, nie zamieszczono żadnej wzmianki o:

- a) konieczności dostaw w zakresie: słupa dla kamery, pigtaili, patchcordów, rur RLNp, osłonek spawów
- b) wysokości słupa dla kamery oraz sposobie doprowadzenia okablowania do niej
- c) rodzaju i długości pigtaili i patchcordów
- d) wymagań w zakresie uszczelnienia rur kanalizacji wtórnej
- e) długości rury RLNp 25 widniejącej na rysunkach

- f) schemacie optycznym przyłączy światłowodowych
- g) ilości i jakości spawów światłowodowych

**Pytanie**

Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w ww zakresie lub informację czy Zamawiający posiada aktualnie jakiegokolwiek z ww materiałów.

**Odp.**

**a) wszystkie materiały niezbędne do realizacji inwestycji i prawidłowego jej działania dostarcza wykonawca.**

**b) słup wysokości 7m , kabel do kamery wewnątrz słupa.**

**c) pigtaile dl. 1,5 m , patchcordy dł.2m.**

**d) uszczelki do rur HDPE**

**e) długość rur RLNp zamieszczona jest w kosztorysie i wynosi 78m**

**f) schemat optyczny zamieszczony jest w dokumentacji**

**g) ilość i jakość spawów zgodna z dokumentacją**

5.Zgodnie z pkt. 2.1 dokumentacji projektowej: "montaż rur pod konstrukcją mostu powinien odbywać się w temperaturze 20°C

**Pytanie**

Czy w aspekcie ww. uwagi, prace będą mogły być realizowane? Prosimy o jednoznaczne ustosunkowanie się do powyższej uwagi zważywszy na wymaganie w SIWZ terminy realizacji zamówienia.

**Odp.**

**Ostateczny termin wykonania całego zadania to - 15 maj 2007r.**

**Roboty należy tak zorganizować, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, aby wykonać je w terminie.**

6.Zgodnie z dokumentacją projektową wymagane będzie układanie rur kanalizacji wtórnej w częściowo zajętych otworze istniejącej kanalizacji pierwotnej

**Pytanie**

Czy Zamawiający potwierdza drożność i dostępność otworu w istniejącej kanalizacji pierwotnej dla realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odp.**

**Zamawiający potwierdza drożność i dostępność kanalizacji pierwotnej.**

7.Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza zmianę w kosztorysie ofertowym w poz. 1 Budowa kanalizacji kablowej otrzymuje brzmienie:

**1.10.1.1.KNR 501/222/1 budowa obiektów podziemnych z rur stalowych RS 133 pod drogami i ulicami w gr kat. III 116 m.**

Otrzymują:

- 1.wszyscy oferenci
2. Biuro Zamówień Publicznych w miejscu