

Nr sprawy 34101-3/2007

Wg rozdzielnika

Dotyczy: SIWZ na przebudowę ul. Śniadeckich

Odpowiadając na zapytanie oferenta dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuję, co następuje:
Zapytanie dotyczy kanalizacji deszczowej.

W kosztorysie ofertowym załączonym do SIWZ są trzy działy.

Dział 1. wykonanie kanalizacji o śr.400mm od D1i do D5 o długości 164mb

Dział 2. wykonanie kanalizacji o śr.315mm od D2i do D16 o długości 31mb

Dział 3. wykonanie kanalizacji o śr.315mm od D10 do D12 o długości 315mb

Po dodaniu długości cały kolektor powinien mieć 510mb

Wg załączonego rysunku do SIWZ wynika, że kolektor:

1. Od D1i do D5 śr.400mm ma długość 164mb
2. Od D5 do D10 śr.315mm ma długość 226mb
3. Od D5 do D14 śr.315mm ma długość 215mb
4. Od D2i do D16 śr.315mm ma długość 31mb

Po zsumowaniu wszystkich długości wychodzi 636mb

Różnica wynosi 126 mb na niekorzyść kosztorysu.

Pytanie brzmi:

- 1.Z czego wynika tak duża różnica w długości kolektora.
- 2.Dlaczego w kosztorysie podzielono kolektor śr. 315 mm na odcinek od D10 do D12 a nie na odcinki od D5 do D10 i od D5 do D14

Odp.

1.Różnica wynika z tego, że oferent policzył odcinek kanalizacji od D12 do D14 długości 126m który nie jest objęty zamówieniem.

W SIWZ część II przedmiot zamówienia i termin realizacji pkt.1 Przedmiot zamówienia zamieszczono zapis : „przebudowa ul. Śniadeckich w Pile na odcinku od ul. Łącznej w kierunku do al. Wyzwolenia od km 0+000,00 do km 0+365,00 wraz z budową kolektora deszczowego dla odwodnienia pasa drogowego z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi”.

2.Kolektor, został podzielony na odcinki pasujące do zakresu zamówienia.