

Planowany zakres prac

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, cementowej i lastryka
2. Rozbiórka parkietu, ślepych podłóg i legarów
3. Rozbiórka ścian z cegły
4. Rozbiórka ścian z bloczków betonu komórkowego
5. Wykucie ościeżnic drzwiowych, podokienników, kratki wentylacyjnych
6. Skucie płytek ściennych
7. Skucie tynków z zaprawy cem-wap
8. Przebicie otworów w ścianach
9. Wykucie bruzd poziomych i pionowych
10. Rozbiórka konstrukcji betonowych
11. Zeskrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów
12. Wywóz gruzu na wysypisko
13. Pomurowanie ścian i ścianek z bloczków betonu komórkowego
14. Wykonanie tynków wewnętrznych cem-wap kat III
15. Wykonanie pasów tynku po zamurowanych bruzdach
16. Okładzina płytą g-k stropów
17. Obudowa rur kanalizacyjnych płytą g-k
18. Gruntowanie sufitów i ścian preparatem gruntującym
19. Tynki szpachlowe sufitów i ścian
20. Montaż drzwi drewnianych z ościeżnicą
21. Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych
22. Montaż drzwi do kabin natryskowych
23. Licowanie ścian płytkami o rozm. 20x25 cm
24. Przygotowanie i wyrównanie podłoża pod tynk żywiczno-mineralny
25. Ułożenie na ścianach tynku żywiczno – mineralnego
26. Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki
27. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii
28. Wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej
29. Wykonanie ślepej podłogi
30. Ułożenie parkietu wraz z szlifowaniem i lakierowaniem
31. Ułożenie posadzki z płytek podłogowych antypoślizgowych o rozm. 30x30 cm
32. Zabezpieczenie podłóg i okien folią
33. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian
34. Malowanie pasków konturowych boisk
35. Montaż rur wywiewnych i wentylatorów wyciągowych
36. Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych, tablic do kosza itp.
37. Wykonanie i montaż osłon szczelinowych na grzejniki
38. Montaż w otworach okiennych i na ścianach szczytowych piłkochwyków
39. Montaż rusztowań o wys. Do 7,0 m
40. Demontaż starej instalacji wod-kan i c.o.
41. Demontaż starych urządzeń sanitarnych i grzejników c.o.
42. Wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wodnej i c.o.
43. Montaż nowej armatury sanitarnej i grzejników c.o.
44. Demontaż starej instalacji elektrycznej, osprzętu i lamp
45. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
46. Montaż nowych lamp i osprzętu elektrycznego