

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	437,80	m ²	437,80	
				RAZEM	437,80
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1	1202-09	750,6	m ²	750,60	
				RAZEM	750,60
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cementnych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	10108-17	3,04	m ³	3,04	
				RAZEM	3,04
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 5 km	m ³		
d.1	10108-20	3,04	m ³	3,04	
				RAZEM	3,04
2Ściany - okładziny i tynki					
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.2	2202 1134-02	750,6	m ²	750,60	
				RAZEM	750,60
6	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	20829-01	447,8	m ²	447,80	
				RAZEM	447,80
7	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - w "karo"	m ²		
d.2	20829-08	447,8	m ²	447,80	
				RAZEM	447,80
8	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
d.2	2202 0842-02	194,8	m	194,80	
				RAZEM	194,80
9	kalkulacja	Wyrównanie istniejących tynków cem-wap kat III zaprawą Atlas stopter	m ²		
d.2		302,8	m ²	302,80	
				RAZEM	302,80
10	KNR 0-17	Zagruntowanie farbą gruntującą podłoża pod tynk żywiczno-mineralny	m ²		
d.2	22608-03	302,8	m ²	302,80	
				RAZEM	302,80
11	NNRNKB	Wyprawy szlachetne żywiczno - mineralne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) z zaprawy ATLAS DEKO M - kolorystykę ustalić z użytkownikiem	m ²		
d.2	2202 0933-01	302,8	m ²	302,80	
				RAZEM	302,80
3Posadzka					
12	KNR-W 2-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych	m ²		
d.3	1129-02	56	m ²	56,00	
				RAZEM	56,00
13	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	1118-01	56	m ²	56,00	
				RAZEM	56,00
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (tarkiet lub gres); płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki antypoślizgowe wg deklar. R-11, stopień ścieralności EPI V - ułożenie "w karo" - kolor ustalić z użytkownikiem	m ²		
d.3	1118-08	56	m ²	56,00	
				RAZEM	56,00
4Ślusarka					
15	KNR 4-01	Demontaż balustrad balkonowych	szt.		
d.4	1306-01	32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
16	KNR 2-02	Balustrady balkonowe o wysokości 120 cm z rur z stali nierdzewnej - (pochwył - rura fi 50 mm, słupki - rura fi 40 mm, stężenia pionowe pomiędzy słupkami - rury fi 20 mm, co 12 cm)	m		
d.4	1207-04	31,10	m	31,10	
				RAZEM	31,10
5Prace malarskie					
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5	1204-01	437,80	m ²	437,80	
				RAZEM	437,80
18	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.5	0202-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		37,70	m ²	37,70	
				RAZEM	37,70
19	KNR 7-12 d.50209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych 37,70	m ² m ²		
				37,70	
				RAZEM	37,70
20	KNR 4-01 d.51212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną belek podłużnych ułożonych na kratownicach 347,10	m m		
				347,10	
				RAZEM	347,10
6 Instalacja c.o.					
21	KNR 4-02 d.60516-03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - (demontaż i ponowny montaż) 14	kpl. kpl.		
				14,00	
				RAZEM	14,00
7 Rusztowanie					
22	KNR 2-02 d.71611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 4	kol. kol.		
				4,00	
				RAZEM	4,00
23	KNR 2-02 d.7Rozd. 16 pkt 5.11	Przesunięcie rusztowania przesuwne na następne stanowisko 566	kol. kol.		
				566,00	
				RAZEM	566,00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Ściany - okładziny i tynki						
3	Posadzka						
4	Ślusarka						
5	Prace malarskie						
6	Instalacja c.o.						
7	Rusztowanie						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
1Roboty rozbiórkowe									
1	KNR-W 4-01 d.11216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				437,80		
	999	-- Robocizna --	r-g	0,06					
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0,36 2,00					
Koszty pośrednie od (R, S)							%		
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))							%		
Razem pozycja 1							437,80		
2	KNR 4-01 1202- d.109	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²				750,60		
	999	-- Robocizna --	r-g	0,09					
	1530101 1720200 1602003 0000000	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65% wapno suchogaszone piasek do zapraw materiały pomocnicze	kg t m ³ %	0,02 0,00 0,00 2,00					
Koszty pośrednie od (R, S)							%		
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))							%		
Razem pozycja 2							750,60		
3	KNR 4-01 0108- d.117	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³				3,04		
	999	-- Robocizna --	r-g	1,12					
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t	m-g	0,73					
Koszty pośrednie od (R, S)							%		
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))							%		
Razem pozycja 3							3,04		
4	KNR 4-01 0108- d.120	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 5 km	m ³				3,04		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t 0,04*5=	m-g	0,20					
Koszty pośrednie od (R, S)							%		
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))							%		
Razem pozycja 4							3,04		
2Ściany - okładziny i tynki									
5	NNRNKB 202 d.21134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²				750,60		
	999	-- Robocizna --	r-g	0,08					
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" materiały pomocnicze	dm ³ %	0,22 1,50					
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,00 0,00					
Koszty pośrednie od (R, S)							%		
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))							%		
Razem pozycja 5							750,60		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
6	KNR 2-02 0829-d.201	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²				447,80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,30				
	1550599 0000000	-- Materiały -- zaprawa klejąca materiały pomocnicze	kg %	4,75 1,50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,01				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 6				447,80	
7	KNR 2-02 0829-d.208	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą - w "karo"	m ²				447,80	
	999	-- Robocizna -- 1,2235*1,3=	r-g	1,59				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I	m ²	1,02				
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4,75				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,40				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,03				
	39599	środek transportowy	m-g	0,03				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 7				447,80	
8	NNRNKB 202 d.20842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m				194,80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,07				
	9_00021 0000000	-- Materiały -- listwa wykończająca materiały pomocnicze	m %	1,02 1,50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,00				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,00				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 8				194,80	
9	kalkulacja d.2	Wyrównanie istniejących tynków cem-wap kat III zaprawą Atlas stopter	m ²				302,80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,37				
		-- Materiały -- sucha mieszanka - Atlas stopter	kg	3,75				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 9				302,80	
10	KNR 0-17 2608-d.203	Zagruntowanie farbą gruntującą podłoża pod tynk żywiczno-mineralny	m ²				302,80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,07				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1551113 0000000	-- Materiały -- farba gruntująca pod tynki żywiczne materiały pomocnicze	dm ³ %	0,20 1,50				
	95100	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,00				
							302,80	
							302,80	
11	NNRNB 202 d.20933-01	Wyprawy szlachetne żywiczno - mineralne gładzone na gotowym podkładzie wykonywa- ne ręcznie na ścianach płaskich i pow. pozio- mym (balkony, loggie) z zaprawy ATLAS DEKO M - kolorystykę ustalić z użytkowni- kiem	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,72				
	202x056 0000000	-- Materiały -- wyprawa tynkarska "ATLAS DEKO" - sucha mieszanka materiały pomocnicze	kg %	3,89 1,50				
	35111 2x002	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny środek transportowy	m-g m-g	0,06 0,00				
							302,80	
							302,80	
3Posadzka								
12	KNR-W 2-02 d.31129-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni las- trykowych wylewanych	m ²				56,00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,04				
	1480412 0000000	-- Materiały -- Środ.do utwardz.i wzmacn.posadz."Litorin" materiały pomocnicze	dm ³ %	0,25 1,50				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,00				
							56,00	
							56,00	
13	KNR 2-02 1118- d.301	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²				56,00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,22				
	1550599 0000000	-- Materiały -- zaprawa klejąca materiały pomocnicze	kg %	4,75 1,50				
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,01 0,00				
							56,00	
							56,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
14	KNR 2-02 1118-d.308	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (tarkiet lub gres); płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki antypoślizgowe wg deklar. R-11, stopień ścieralności EPI V - ułożenie "w karo" - kolor ustalić z użytkownikiem	m ²				56,00	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,61				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I	m ²	1,02				
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4,75				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0,40				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,03				
	39599	środek transportowy	m-g	0,03				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 14					56,00	
4Ślusarka								
15	KNR 4-01 1306-d.401	Demontaż balustrad balkonowych	szt.				32,00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,03				
	1540802	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0,03				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,01				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 15					32,00	
16	KNR 2-02 1207-d.404	Balustrady balkonowe o wysokości 120 cm z rur z stali nierdzewnej - (pochwyty - rura fi 50 mm, słupki - rura fi 40 mm, stężenia pionowe pomiędzy słupkami - rury fi 20 mm, co 12 cm)	m				31,10	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,40				
	1320199	-- Materiały -- balustrady i pochwyty stalowe z stali nierdzewnej H = 120 cm	mb	1,03				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,02				
	39599	środek transportowy	m-g	0,01				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 16					31,10	
5Prace malarskie								
17	KNR 4-01 1204-d.501	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				437,80	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,12				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0,30				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				437,80
			Razem pozycja 17					37,70
18	KNR 7-12 0202-d.502	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,14				
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,11				
	1530514	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm ³	0,01				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0,90				
	39116	-- Sprzęt -- ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,00				
	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,00				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				37,70
			Razem pozycja 18					37,70
19	KNR 7-12 0209-d.502	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,12				
	1511799	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,13				
	1530514	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm ³	0,01				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0,90				
	39116	-- Sprzęt -- ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,00				
	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,00				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				37,70
			Razem pozycja 19					347,10
20	KNR 4-01 1212-d.534	Dwukrotne malowanie farbą olejną belek podłużnych ułożonych na kratownicach	m					
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,32				
	1511799	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,05				
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,05				
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,02				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0,20				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,00				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				347,10
			Razem pozycja 20					347,10
6 Instalacja c.o.								
21	KNR 4-02 0516-d.603	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - (demontaż i ponowny montaż)	kpl.					14,00
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1,50				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	5,00				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 21					14,00	
7Rusztowanie								
22	KNR 2-02 1611-d.702	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.				4,00	
	999	-- Robocizna --	r-g	6,59				
		-- Materiały --						
	2791500	plyty pomostowe długie	m ²	0,11				
	2791501	plyty pomostowe krótkie	m ²	0,03				
	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,01				
	2600618	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0,00				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
		-- Sprzęt --						
	48300	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	1,87				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 22					4,00	
23	KNR 2-02 Rozd. d.716 pkt 5.11	Przesunięcie rusztowania przesuwne na następne stanowisko	kol.				566,00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,21				
		-- Sprzęt --						
	00001	rusztowanie	m-g	0,06				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 23					566,00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 888,02		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	sucha mieszanka - Atlas stopter	kg	1 136,74		1 136,74			
2.	benzyna do lakierów	dm ³	7,82		7,82			
3.	balustrady i pochwyty stalowe z stali nierdzewnej H = 120 cm	mb	32,03		32,03			
4.	Środ.do utwardz.i wzmacn.posadz."Litorin"	dm ³	14,01		14,01			
5.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	130,57		130,57			
6.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	22,24		22,24			
7.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	21,86		21,86			
8.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	16,02		16,02			
9.	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm ³	0,74		0,74			
10.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,32		0,32			
11.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0,97		0,97			
12.	zaprawa klejąca	kg	4 786,10		4 786,10			
13.	zaprawa spoinująca	kg	201,52		201,52			
14.	farba gruntująca pod tynki żywiczne	dm ³	60,56		60,56			
15.	folia polietylenowa	m ²	156,09		156,09			
16.	piasek do zapraw	m ³	0,70		0,70			
17.	wapno suchogaszzone	t	0,66		0,66			
18.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	165,13		165,13			
19.	wyprawa tynkarska "ATLAS DEKO" - sucha mieszanka	kg	1 177,97		1 177,97			
20.	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I	m ²	513,84		513,84			
21.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,03		0,03			
22.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0,01		0,01			
23.	plyty pomostowe długie	m ²	0,44		0,44			
24.	plyty pomostowe krótkie	m ²	0,12		0,12			
25.	papier ścierny w arkuszach	ark	70,91		70,91			
26.	listwa wykończająca	m	199,25		199,25			
27.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	rusztowanie	m-g	33,58		
2.	środek transportowy	m-g	1,44		
3.	wyciąg	m-g	16,95		
4.	wyciąg	m-g	2,26		
5.	żuraw okienny przenośny	m-g	19,44		
6.	środek transportowy	m-g	0,26		
7.	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,03		
8.	środek transportowy	m-g	14,12		
9.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,00		
10.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	2,83		
11.	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	7,48		
12.	środek transportowy	m-g	0,00		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 396,60	m ² m ²	 396,60	
				RAZEM	396,60
2	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek jednostronnie struganych o grub. 25 mm 191,30	m ² m ²	 191,30	
				RAZEM	191,30
3	KNR 2-02 1111-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe 396,60	m ² m ²	 396,60	
				RAZEM	396,60
4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie parkietów 396,60	m ² m ²	 396,60	
				RAZEM	396,60
5	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie parkietów po raz czwarty 396,60	m ² m ²	 396,60	
				RAZEM	396,60
6	KNR-W 4-01 1218-02	Malowanie pasków konturowych o szer. do 5 cm farbami akrylowo-polimerowymi 250	m m	 250,00	
				RAZEM	250,00
7	kal.	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych 9	kpl kpl	 9,00	
				RAZEM	9,00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²				396,60	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,75				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 1					396,60	
2	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek jednostronnie struganych o grub. 25 mm	m ²				191,30	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,63				
	2640703	-- Materiały -- deski iglaste wymiarowe nasycone 25 mm kl.II	m ³	0,03				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,21				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 2					191,30	
3	KNR 2-02 1111-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe	m ²				396,60	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,47				
	2630021	-- Materiały -- Deszcz.posadz. dębowe kl.I,gr.22mm	m ²	1,04				
	2631202	Listwy przyściennie dębowe	m	1,16				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,20				
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0,06				
	1560314	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm	m ²	1,05				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0,01				
	39599	środek transportowy	m-g	0,03				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 3					396,60	
4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie parkietów	m ²				396,60	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,24				
	1522499	-- Materiały -- lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	0,35				
	1530600	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	0,04				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,00				
	39599	środek transportowy	m-g	0,00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 4					396,60	
5	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie parkietów po raz czwarty	m ²				396,60	
	analogia							
	999	-- Robocizna -- 0,2449*0,33=	r-g	0,08				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1522499		-- Materiały -- lakier chemoutwardzalny na drewno 0,35*0,33=	dm ³	0,12				
1530600		utwardzacze do wyrobów chemoutwardzal- nych na drewno 0,036*0,33=	dm ³	0,01				
0000000		materiały pomocnicze	%	1,50				
34000		-- Sprzęt -- wyciąg 0,0003*0,33=	m-g	0,00				
39599		środek transportowy 0,0003*0,33=	m-g	0,00				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 5				396,60	
6	KNR-W 4-01 1218-02	Malowanie pasków konturowych o szer. do 5 cm farbami akrylowo-polimerowymi	m				250,00	
999		-- Robocizna --	r-g	0,13				
1500199		-- Materiały -- farba akrylowo-polimerowa do malowania pasów na boisku	dm ³	0,03				
0000000		materiały pomocnicze	%	2,00				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 6				250,00	
7	kal.	Demontaż i ponowny montaż drabinek gim- nastycznych	kpl				9,00	
999		-- Robocizna --	r-g	0,96				
			Koszty pośrednie od (R, S)	%				
			Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%				
			Razem pozycja 7				9,00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 169,61		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	23,06			23,06		
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	119,30			119,30		
3.	farba akrylowo-polimerowa do malowania pasów na boisku	dm ³	8,18			8,18		
4.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	184,51			184,51		
5.	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	18,97			18,97		
6.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm	m ²	416,11			416,11		
7.	Deszcz.posadz. dębowe kl.I,gr.22mm	m ²	412,46			412,46		
8.	Listwy przyściennne dębowe	m	459,98			459,98		
9.	deski iglaste wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II	m ³	4,97			4,97		
10.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0,00		
2.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	5,35		
3.	środek transportowy	m-g	13,40		
				RAZEM	

Słownie: