

8. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH (ŁĄCZNIK NR 1)

Kilometraż [m]	Powierzchnia przekroju poprzedniego [m ²]		Średnia powierzchnia przekroju poprzedniego [m ²]		Odległość między przekrojami [m]	Objętość robót ziemnych [m ³]	
	W	N	W	N		W	N
0,00	6,23	1,13					
			4,57	0,57	25,00	114,33	14,29
25,00	2,92	0,01					
			3,19	0,01	20,35	64,94	0,11
45,35	3,46	0,00					
			3,36	0,00	17,65	59,36	0,00
63,00	3,26	0,00					
			3,27	0,00	9,25	30,24	0,00
72,25	3,27	0,00					
			4,12	0,00	11,45	47,15	0,00
83,70	4,96	0,00					
			4,95	0,00	3,80	18,79	0,00
87,50	4,93	0,00					
			5,14	0,00	8,20	42,14	0,00
95,70	5,35	0,00					
			5,00	0,02	11,95	59,69	0,27
107,65	4,64	0,04					
Razem :						436,65	14,67

9. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH (ŁĄCZNIK NR 2)

Kilometraż [m]	Powierzchnia przekroju		Srednia powierzchnia		Odległość między	Objętość robót ziemnych	
	W	N	W	N		W	N
0,00	4,70	2,63					
			3,92	1,32	25,60	100,45	33,67
25,60	3,15	0,00					
			3,08	0,00	19,10	58,83	0,00
44,70	3,01	0,00					
			3,39	0,00	18,30	61,95	0,00
63,00	3,76	0,00					
			5,74	0,02	18,70	107,42	0,42
81,70	7,73	0,04					
			8,20	0,12	9,30	76,24	1,08
91,00	8,67	0,19					
Razem :						404,89	35,17

10. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH (ŁĄCZNIK NR 3)

Kilometraż [m]	Powierzchnia przekroju		Średnia powierzchnia		Odległość między	Objętość robót ziemnych	
	W	N	W	N		W	N
0,00	5,78	1,31					
			5,01	0,65	20,00	100,12	13,10
20,00	4,23	0,00					
			4,80	0,00	23,00	110,42	0,00
43,00	5,37	0,00					
			4,25	0,00	28,80	122,44	0,00
71,80	3,13	0,00					
			4,19	0,00	7,70	32,26	0,00
79,50	5,25	0,00					
			5,60	0,14	11,50	64,40	1,60
91,00	5,95	0,28					
Razem :						429,64	14,69