

## Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, kratek wentylacyjnych, drzwiczek, parapetów
2. Rozbiórka ścianek z cegły
3. Rozbiórka wykładziny ściennej
4. Skucie posadzki lastryko, płytek i pcw
5. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitu i ścian
6. Wywóz gruzu
7. Ścianki działowe z siporexu
8. Obudowa rur kanalizacyjnych
9. Tynki cw kat. III ścian
10. Obsadzenie kratek wentylacyjnych
11. Zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian
12. Tynki szpachlowe sufitów i ścian
13. Zagruntowanie farbą gruntującą pod tynk żywiczno-mineralny
14. Ułożenie tynku żywiczno-mineralnego
15. Obsadzenie kratek wentylacyjnych
16. Obsadzenie drzwi typu ZK, PORTA i z profili Al.
17. Obsadzenie okien podawczych z roletą i parapetów
18. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
19. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę
20. Ułożenie posadzki z płytek gres 30x30 cm i z paneli podłogowych
21. Obłożenie schodów płytkami
22. Zabezpieczenie podłóg i okien folią
23. Malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
24. Malowanie farbą olejną powierzchni pełnych i rur
25. Demontaż podejść dopływowych i odpływowych
26. Demontaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i zaworów czerpalnych
27. Montaż rur miedzianych wodnych
28. Montaż podejść dopływowych i odpływowych
29. Montaż basenów, zlewozmywaków itp.
30. Montaż umywalek, ustępów
31. Demontaż i ponowny montaż urządzeń gazowych