

Planowany zakres prac

1. Rozebranie posadzek z parkietu
2. Wymiana elementów ślepych podłóg
3. Ułożenie nowych posadzek z deszczulek
4. Lakierowanie 4- krotnie parkietu
5. Malowanie pasków konturowych szer 5 cm farbami akrylowo-polimerowymi (boiska)
6. Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych
7. Zabezpieczenie podłóg folią
8. Zeskrobanie i zmycie farby ze ścian
9. Wywóz gruzu na wysypisko
10. Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi
11. Przygotowanie podłoża pod płytki
12. Licowanie ścian płytkami o rozm. 30x30 cm
13. Obsadzenie listew wykańczające płytki
14. Wyrównanie istniejących tynków zaprawą klejową
15. Zagruntowanie ścian farbą pod tynk żywiczno-mineralny
16. Wyprawy szlachetne żywiczno-mineralne na ścianach
17. Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych
18. Przygotowanie podłoża pod płytki
19. Ułożenie posadzki z płytek o rozm. 30x30 cm w „karo”
20. Demontaż balustrady balkonowej
21. Montaż nowej balustrady o wys. 120 cm z rur z stali nierdzewnej
22. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
23. Malowanie farbą olejną konstrukcji kratowych
24. Demontaż i ponowny montaż grzejników
25. Montaż rusztowania wraz z przesunięciem na następne stanowiska