

## Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru szaf wnękowych, ościeżnic drzwiowych
2. Rozebranie wykładziny ściennej
3. Zerwanie posadzek z płytek PCV, wykładziny dywanowej i parkietu
4. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
5. Wywóz samochodem gruzu na wysypisko
6. Zamurowanie wnęk po szafach wnękowych i wnęk podokiennych
7. Uzupelnienie tynków wewnętrznych
8. Ułożenie nadproży drzwiowych
9. Uzupelnienie tynków na ościeżach
10. Obsadzenie kraterki wentylacyjnych
11. Obudowa rur ppoż płytą g-k
12. Montaż nakładek plastikowych na parapety wewnętrzne w korytarzu
13. Osłona okien i podłóg folią
14. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
15. Gruntowanie preparatami sufitów i ścian
16. Wykonanie tynków z gipsu szpachlowego sufitów i ścian
17. Wyrównanie istniejących tynków zaprawą klejową
18. Zagruntowanie podłoża pod tynk żywiczno-mineralny
19. Ułożenie tynku żywiczno-mineralnego na ścianach w korytarzu i klatce schodowej
20. Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą – wzór jak na II p.
21. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 20x25 cm wraz z przygotowaniem podłoża
22. Uzupelnienie posadzek płytkami o wym. 30x30 cm i cokolików
23. Rozbiórka posadzki z płytek na schodach
24. Okładzina schodów i cokolików płytkami antypoślizgowymi o wym. 30x30 cm
25. Gruntowanie podłoża posadzki preparatem gruntującym i wzmacniającym
26. Warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej
27. Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej
28. Ułożenie wykładziny typu Tarkiet
29. Zgrzewanie wykładzin
30. Ułożenie cokolika przyściennego o wys. 10 cm z wykładziny tarkiet
31. Montaż listew metalowych w progach drzwiowych
32. Trzykrotne malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi
33. Malowanie farbą olejną boków biegów i podestów
34. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych, wyłączników i gniazd
35. demontaż i ponowny montaż przewodów komputerowych, alarmowych i do radiowęzła
36. Wykucie bruzd wraz z otynkowaniem
37. Dokonanie pomiarów elektrycznych
38. Demontaż instalacji wod.-kan.
39. Demontaż skrzynek hydrantowych, baterii umywalkowych, umywalk, zlewozmywaków, podgrzewacza wody
40. Ułożenie rurociągu wodociągowego i wykonanie podejść dopływowych
41. Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych
42. Próba szczelności instalacji wodnej

43. Montaż baterii zmywakowej i umywalkowej
44. Montaż zaworów hydrantowych
45. Montaż szafek hydrantowych z wyposażeniem
46. Montaż urządzeń do podgrzewania wody pod umywalką
47. Montaż podejść odpływowych z pcw
48. Montaż zlewozmywaków z stali nierdzewnej na szafce
49. Montaż umywalek wraz z półnogą
50. Montaż ustępu typu kompakt
51. Demontaż rurociągu stalowego c.o. wraz z osprzętem
52. Demontaż grzejników
53. Montaż rurociągów c.o. z miedzi
54. Próba szczelności
55. Montaż zaworów odcinających i termostatycznych
56. Montaż grzejników 2-płytowych w obudowie
57. Izolacja rur otulinami styropianowymi
58. Wykucie bruzd
59. Zamurowanie i otynkowanie bruzd
60. Ułożenie instalacji komputerowej na korytarzu parteru i I piętra
61. Wymiana instalacji c.o. w piwnicy
62. Wymiana instalacji c.o. na parterze