

Planowany zakres prac

1. Rozbiórka przepierzenia kabin
2. Rozbiórka drzwi 4-skrzydłowej szafy wnękowej
3. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
4. Wykucie krętek wentylacyjnych
5. Rozebranie wykładziny ściennej i posadzki z płytek
6. Zeskrobanie i zmycie farby
7. Wywóz gruzu
8. Ścianki działowe z siporexu gr. 12 cm
9. Tynki wewnętrzne kat. III
10. Ścianki działowe z płyty g-k
11. Obudowa rur kanalizacyjnych płytą g-k
12. Gruntowanie podłoży środkiem gruntującym
13. Tynki szpachlowe na sufitach
14. Obsadzenie krętek wentylacyjnych
15. Izolacja posadzki z folii
16. Warstwy wyrównawcze na posadzce
17. Ułożenie posadzki z płytek o rozm 30x30 cm, antypoślizgowe
18. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
19. Montaż drzwi typu Porta
20. Montaż ramiaka z 4-skrzydłowymi drzwiami do szafy wnękowej
21. Montaż drzwi z poliesteru do kabin
22. Zabezpieczenie podłóg i okien folią
23. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
24. Malowanie farbą olejną rur
25. Demontaż i ponowny montaż opraw sufitowych
26. Wymiana wyłącznika
27. Wymiana przewodów kabelkowych
28. Montaż gniazd wtyczkowych
29. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
30. Demontaż rurociągu stalowego, zaworów, mieszacza itp.
31. Demontaż podejść odpływowych
32. Demontaż wpustów, brodzika, umywalek, ustępu
33. Demontaż grzejnika żeliwnego
34. Rurociągi miedziane do wody
35. Wykonanie podejść dopływowych i odpływowych
36. Próba szczelności
37. Montaż zaworów, baterii, drzwiczek, urządzenia do podgrzewania wody z zbiornikiem
38. Montaż rurociągów z PCW
39. Montaż wpustów, zmywaków, umywalek, kabiny natryskowej, ustępów
40. Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wraz z zaworami