

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru drzwi
2. Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek i nawiewników
3. Rozebranie ścianki z cegły
4. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
5. Zeskrobanie i zmycie farby
6. Rozebranie posadzki z płytek, lastryko i tworzyw sztucznych
7. Wywóz gruzu na wysypisko
8. Pomurowanie ścianek działowych
9. Wykonanie tynków kat. III
10. Wyrównanie istniejących tynków zaprawą
11. Obudowa rur kanalizacyjnych płytą g-k
12. Wykonanie sufitu podwieszonego z płyty g-k
13. Gruntowanie podłoża farbą gruntującą
14. Wykonanie tynków szpachlowych na sufitach i ścianach
15. Obsadzenie kratki wentylacyjnych z wentylatorem wyciągowym
16. Obsadzenie kratki wentylacyjnych i nawietrzaków podokiennych
17. Obsadzenie stolarki drzwiowej typu ZK i PORTA
18. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
19. Obsadzenie listew wykończeniowych
20. Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki
21. Ułożenie posadzki z płytek 30x30 cm z cokolikami
22. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej
23. Ułożenie posadzki z paneli podłogowych
24. Zabezpieczenie podłóg folią
25. Malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
26. Malowanie farbą olejną pow. Metalowych pełnych i rur
27. Wymiana osprzętu elektrycznego
28. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlnych
29. Ułożenie przewodów elektrycznych
30. Montaż plafonier
31. Demontaż instalacji wod-kan.
32. Wymiana podejść dopływowych
33. Wymiana baterii umywalkowych, zmywakowych, zaworów itp.
34. Wymiana rur i podejść kanalizacyjnych z PCW
35. Wymiana wpustu ściekowego
36. Demontaż umywalk i ustępów
37. Ułożenie rur z Cu wraz z izolacją
38. Montaż umywalk z półnogą i ustępów typu „kompakt”
39. Montaż rurociągów i podejść odpływowych z PCW
40. Montaż kabiny natryskowej
41. Wykucie bruzd z zamurowaniem
42. Demontaż grzejników
43. Montaż rur przyłącznych i zaworów
44. Montaż grzejników dwupłytkowych