

## Planowany zakres prac

1. Wykucie otworu na okno podawcze
2. Skucie występu ścianki
3. Wykucie krutek wentylacyjnych
4. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
5. Rozbiórka posadzki z płytek i lastryko
6. Zeskrobanie i zmycie farby
7. Odbicie tynków
8. Wywóz gruzu na wysypisko
9. Wykonanie tynków kat III
10. Obudowa rur kanalizacyjnych płytą g-k
11. Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt g-k
12. Montaż rur wywiewnych
13. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
14. Montaż okien podawczych z PCV
15. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
16. Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę
17. Ułożenie posadzki z płytek 30x30 cm
18. Zabezpieczenie podłóg folią
19. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
20. Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i rur
21. Demontaż osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazda itp.)
22. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
23. Demontaż i ponowny montaż gniazd siłowych
24. Sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej
25. Demontaż instalacji wod.-kan.
26. Demontaż urządzeń sanitarnych
27. Demontaż i ponowny montaż urządzeń kuchennych
28. Wykonanie instalacji wodnej z rur Cu
29. Próba szczelności instalacji wodnej
30. Montaż zaworów, baterii i drzwiczek do zaworów
31. Montaż rurociągów z PCW
32. Montaż wpustów podłogowych
33. Montaż umywalk, zlewozmywaków, stołu z zlewem, młynka koloidalnego
34. Izolacja rur
35. Wykucie bruzd pionowych i poziomych wraz z zamurowaniem i otynkowaniem
36. Demontaż grzejników żeliwnych
37. Montaż rur z Cu, zaworów przelotowych i termostatycznych
38. Montaż grzejników - drabinki