

## Planowany zakres prac

1. Rozebranie obicia ścian z płyt boazeryjnych
2. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitu i ścian
3. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
4. Wywóz gruzu na wysypisko
5. Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym
6. Wykonanie tynków szpachlowych na suficie i ścianach
7. Gruntowanie podłoża pod tynk żywiczno-mineralny
8. Ułożenie tynku żywiczno-mineralnego na ścianach
9. Montaż naświetli z PCV
10. Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy samopoziomującej
11. Ułożenie posadzki z wykładziny Tarkiet
12. Ułożenie cokolika z wykładziny tarkiet
13. Zabezpieczenie podłóg
14. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
15. Malowanie farbą olejną krat i balustrad
16. Lakierowanie schodów i pochwyty balustrady
17. Montaż rusztowania ramowego
18. Wymiana wyłączników i gniazd p/t
19. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
20. Wykucie bruzd dla przewodów
21. Ułożenie przewodów elektrycznych
22. Zatynkowanie bruzd
23. Sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej
24. Demontaż rur c.o. i grzejnika
25. Demontaż i ponowny montaż grzejnika