

Planowany zakres prac

1. Wykucie z ścian drzwi, okien, naświetli, podokienników, kratak
2. Rozebranie posadzki z płytek, tworzyw sztucznych i paneli podłogowych
3. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
4. Rozebranie ścianek z cegieł
5. Wykucie otworów w ścianach
6. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów
7. Odbicie starych, zmurszałych tynków
8. Wywóz gruzu na wysypisko
9. Zamurowanie otworów w ścianach
10. Pomurowanie ścianek działowych z płytek pianobetonowych
11. Wykonanie nowych tynków c.-w. kat. III
12. Obudowa rur płytą g-k
13. Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatem gruntującym
14. Wykonanie tynków szpachlowych na sufitach i ścianach
15. Wykonanie tynków żywiczno-mineralnych na ścianach
16. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym
17. Montaż drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą
18. Montaż drzwi z Al. Wypełnionych polistyrenem do kabin wc
19. Montaż okien z profili PCV
20. Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy
21. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm wraz z przygotowaniem podłoża
22. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na posadzce
23. Ułożenie warstw wyrównawczych na posadzce
24. Ułożenie posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm
25. Zabezpieczenie podłóg folią
26. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
27. Ułożenie tapety na ścianach
28. Demontaż starej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
29. Wykucie bruzd wraz z otynkowaniem pod przewody elektryczne
30. Ułożenie przewodów kabelkowych
31. Montaż gniazd, wyłączników i lamp
32. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
33. Demontaż rurociągów wodno-kanalizacyjnych
34. Demontaż osprzętu wod-kan, baterii, podejść dopływowych i odpływowych
35. Ułożenie rurociągu z rur Cu wraz z izolacją w bruzdach
36. Wykonanie podejść dopływowych i montaż zaworów i baterii
37. Montaż rurociągów kanalizacyjnych poziomych i pionowych
38. Wykonanie podejść odpływowych kanalizacyjnych
39. Montaż wpustów podłogowych, umywalek, brodzików, ustępów
40. Demontaż starych, uszkodzonych grzejników
41. Montaż rur przyłącznych wraz z zaworami odcinającymi i termostatycznymi
42. Montaż grzejników stalowych dwupłytowych w obudowie