

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
2. Zamurowanie otworów drzwiowych
3. Uzupełnienie tynków wew. c.w kat III
4. Obsadzenie drzwi z profili PCV
5. Zeskrobanie i zmycie farby z ścian
6. Gruntowanie ścian preparatem unigrunt
7. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
8. Wyrównanie istniejących tynków zaprawą stopter
9. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym
10. Przygotowanie podłoża ścian pod licowanie płytkami
11. Ułożenie płytek gres o rozm. 30x30 cm na ścianie
12. Osadzenie listew wykończeniowych
13. Ułożenie tynków żywiczno-mineralnych na ścianach
14. Zabezpieczenie podłóg i okien folią
15. Ustawienie i przesunięcie rusztowania jednokolumnowego
16. Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej
17. Lakierowanie osłon grzejnikowych i desek balustrady
18. Malowanie farbą olejną balustrady balkonowej i schodowej
19. Malowanie farbą olejną grzejników i rur
20. Demontaż i ponowny montaż obudowy grzejników, drabinek gimnastycznych, tablic do koszykówki itp.
21. Montaż na otworach okiennych i ścianach szczytowych nowych piłkochwyłów
22. Wywóz gruzu na wysypisko
23. Demontaż i ponowny montaż grzejników wraz z wymianą zaworów
24. Ocyklinowanie posadzek z deszczułek
25. Wymiana listew przyściennych
26. Lakierowanie parkietu czterokrotnie
27. Malowanie pasków konturowych boisk farbami akrylowo-polimerowymi