

Planowany zakres prac

1. Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k
2. Wykucie ościeżnic drzwiowych
3. Wykucie podokienników okiennych
4. Wykucie kraterki wentylacyjnych
5. Rozbiórka boazerii
6. Rozbiórka ścian z cegieł
7. Zeskrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów
8. Rozebranie posadzki z płytek, parkietu i paneli
9. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
10. Odbicie tynków wewnętrznych
11. Wywóz gruzu na wysypisko
12. Zamurowanie otworów w ścianach
13. Wykonanie tynków na ościeżach
14. Wykonanie tynków wew. kat , III ścian
15. Obudowa rur kanalizacyjnych płytą g-k
16. Zagruntowanie ścian
17. Tynki szplachowane ścian
18. Wykonanie sufitów podwieszanych
19. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
20. Obsadzenie kraterki wentylacyjnych
21. Montaż stolarki drzwiowej
22. Montaż podokienników
23. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
24. Posadzki z wykładziny „Tarkiet”
25. Posadzki z paneli podłogowych
26. Posadzki z płytek gresowych
27. Osłona i zabezpieczenie okien i podłóg
28. Malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
29. Malowanie farbą olejną rur
30. Demontaż rur, podejść, zaworów i armatury sanitarnej
31. Wykonanie nowych rurociągów, podejść dopływowych i odpływowych
32. Montaż zaworów, baterii umywalkowych, drzwiczek do zaworów
33. Montaż urządzeń do podgrzewania wody
34. Izolacja rur
35. Montaż rur i podejść z PCW
36. Montaż urządzeń sanitarnych
37. Wykonanie i zamurowanie bruzd pod instalację
38. Demontaż rurociągu i urządzeń gazowych
39. Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami
40. Wymiana kompleksowa instalacji elektrycznej wraz z pomiarami