

## Planowany zakres prac

1. Rozebranie ścianek działowych kabin
2. Rozebranie ścianek z cegły
3. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, krutek wentylacyjnych itp.
4. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
5. Zerwanie posadzki z lastryko
6. Zeskrobanie i zmycie farby ze ścian
7. Wywóz gruzu na wysypisko
8. Pomurowanie ścianek działowych z siporexu
9. Tynki wewnętrzne c-w kat III
10. Wyrównanie istniejących tynków zaprawą
11. Wykonanie sufitów podwieszonych z płyty g-k.
12. Obudowa rur wod-kan płytą g-k
13. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
14. Izolacja przeciwwilgociowa z folii na posadzce
15. Warstwy wyrównawcze na posadzce
16. Zagruntowanie powierzchni ścian
17. Licowanie ścian płytkami ceram. o rozm 20x25 cm
18. Posadzki płytowe o rozm. 30x30 cm ułożone w „karo” antypoślizgowe
19. Montaż drzwi drewnianych – kompl.
20. Zabezpieczenie podłóg folią
21. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
22. Demontaż rurociągów stalowych, zaworów czerpalnych, baterii umywalkowych itp.
23. Demontaż rurociągu i podejść z PCW
24. Demontaż starej armatury sanitarnej
25. Demontaż żeliwnych grzejników
26. Montaż rur miedzianych do wody i c.o. wraz z podejściami do zaworów i baterii
27. Próba szczelności instalacji
28. Montaż zaworów przelotowych, czerpalnych, baterii
29. Montaż rurociągów i podejść odpływowych z PCW
30. Montaż wpustów podłogowych
31. Montaż armatury sanitarnej (ustępy, umywalki, półnogi, pisuary itp.)
32. Montaż grzejników stalowych 2-płytowych wraz z zaworami
33. Wykucie bruzd pionowych i poziomych do instalacji wodnej, c.o. i kanalizacyjnej wraz z zamurowaniem i otynkowaniem
34. Wykonanie izolacji otulinami styropianowymi
35. Demontaż osprzętu elektrycznego i lamp
36. Ułożenie nowych przewodów elektrycznych z miedzi
37. Montaż nowych łączników, gniazd, puszek instalacyjnych
38. Montaż opraw świetlówkowych wpuszczanych w sufit podwieszony
39. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego