

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru drzwi
2. Wykucie krater wentylacyjnych, podokienników
3. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
4. Odbicie tynków
5. Zeskrobanie farby z sufitów i ścian
6. Rozebranie posadzki z płytek
7. Wywóz gruzu
8. Tynki wewnętrzne kat. III ścian
9. Tynki szpachlowe sufitów i ścian
10. Licowanie ścian płytkami
11. Montaż drzwi
12. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
13. Ułożenie posadzek antypoślizgowych
14. Malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
15. Malowanie farbą olejną pow. Metalowych
16. Wymiana podejść dopływowych pod zawory i baterie
17. Wymiana baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
18. Wymiana wpustów podłogowych
19. Wymiana umywalki
20. Montaż stołu 3-komorowego z blachy nierdzewnej
21. Demontaż i ponowny montaż grzejników
22. Demontaż gniazd, wyłączników, lamp
23. Montaż nowych lamp, wyłączników i gniazd
24. Ułożenie przewodu Edyp 3x1,5 mm²
25. Wykonanie pomiarów