

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
2. Wykucie z muru kratki wentylacyjnych i krat
3. Rozebranie ścianki z płyty
4. Rozebranie ścianki z cegły
5. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
6. Odbicie tynków z sufitów i ścian
7. Rozebranie posadzki z płytek
8. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
9. Rozebranie posadzki z deszczulek
10. Rozebranie podłóg ślepych
11. Rozebranie polepy
12. Zerwanie posadzki lastryko
13. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
14. Wykonanie ścianek działowych gr. 12 cm z płytek betonu komórkowego
15. Obsadzenie kratki wentylacyjnych
16. Gruntowanie podłoża sufitów i ścian preparatami gruntującymi
17. Wykonanie tynków cw kat III na stropach i ścianach
18. Wykonanie tynków szpachlowych na sufitach i ścianach
19. Zagruntowanie ścian pod tynk żywiczno-mineralny
20. Wykonanie tynków żywiczno-mineralnych
21. Ochrona narożników kątownikiem metalowym
22. Obudowa rur płytami g-k
23. Okładzina płyt na stropie i ścianach
24. Izolacja pozioma posadzki płytą styropianową
25. Zazbrojenie posadzki matą stalową
26. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
27. Warstwy wyrównawcze i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
28. Ułożenie posadzki z wykładziny Tarkiet wraz z cokolikiem
29. Zgrzewanie wykładzin
30. Ułożenie posadzki z płytek antypoślizgowych
31. Renowacja drzwi drewnianych
32. Montaż nowych drzwi drewnianych
33. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
34. Malowanie farbami na bazie żywicy kopolimerowej ścian
35. Malowanie farbą ftalową kratki i rur
36. Demontaż rur i armatury sanitarnej
37. Ułożenie rurociągów miedzianych
38. Montaż zaworów kulowych
39. Montaż baterii umywalkowych, zaworów umywalkowych stojących
40. Montaż rurociągów z PCV
41. Montaż zlewów z stali nierdzewnej
42. Montaż umywalk
43. Demontaż balustrady schodowej
44. Opalenie farby olejnej z balustrady
45. Czyszczenie strumieniowo ściernie balustrad ozdobnych
46. Miniowanie i malowanie dwukrotnie balustrad
47. Dorobienie pochwyty z drewna dębowego

48. Montaż balustrad schodowych z rur ze stali nierdzewnej
49. Montaż balustrad tarasowych ze stali nierdzewnej
50. Montaż pochwytów z rur ze stali nierdzewnej
51. Rozebranie stopni drewnianych
52. Naprawa uszkodzeń w stopniach
53. Okładzina schodów płytkami antypoślizgowymi
54. Ułożenie cokolików na schodach
55. Montaż rusztowań wewnętrznych
56. Demontaż i ponowny montaż lamp, wyłączników i gniazd
57. Zabezpieczenie okien i podłóg folią
58. Wywóz gruzu na wysypisko