

## Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, krat okiennych i kratki wentylacyjnych
2. Wykucie otworów i bruzd w ścianach
3. Rozbiórka ścianek z cegły
4. Rozbiórka elementów betonowych
5. Rozbiórka boazerii
6. Skucie tynków wewnętrznych z ścian i sufitów
7. Zeskrobanie farby z sufitów
8. Rozebranie posadzki z płytek wraz z cokolikiem
9. Wywóz gruzu na wysypisko
10. Zamurowanie otworów w ścianach
11. Wykonanie ław fundamentowych, schodów i stopni
12. Wykonanie ścian z bloczków M
13. Pomurowanie ścianki gr. 12 cm z siporexu oraz zamurowanie otworów w ścianach
14. Obudowa rur płytą g-k
15. Obsadzenie kratki wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych
16. Zagruntowanie podłoża preparatem gruntującym powierzchni poziomych i pionowych
17. Wykonanie tynków kat. III z zapr. c.w. na sufitach i ścianach
18. Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej
19. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi
20. Wykonanie podkładu murarskiego i betonowego na stropie wraz z warstwą wyrównawczą
21. Wzmocnienie i uodpornienie posadzki lastryko
22. Ułożenie posadzek antypoślizgowych z płytek 30x30 cm wraz z cokolikiem
23. Obłożenie schodów płytkami antypoślizgowymi
24. Montaż drzwi typu ZK i aluminiowych
25. Montaż szaf wnękowych itp.
26. Obsadzenie kratki okiennych i balustrady schodowej wraz z pochwytami
27. Zabezpieczenie okien i podłóg folią
28. Malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
29. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego
30. Demontaż rur, hydrantu i urządzeń wod.kan.
31. Demontaż podejść dopływowych i odpływowych
32. Ułożenie rurociągu miedzianego do wody
33. Wykonanie podejść dopływowych i odpływowych do urządzeń sanitarnych
34. Montaż baterii, zaworów, hydrantu i urządzeń do podgrzewania wody
35. Montaż rurociągów z PCV, podejść odpływowych
36. Montaż urządzeń sanitarnych
37. Demontaż i ponowny montaż grzejników c.o.
38. Rozebranie chodników i nawierzchni z trylinki
39. Wykopy przy ścianach fundamentowych
40. Oczyszczenie i spoinowanie ścian ceglanych fundamentowych
41. Renowacja murów fundamentowych metodą iniekcji grawitacyjnej
42. Izolacja trzykrotna ścian fundamentowych
43. Izolacja z folii kubełkowej ścian
44. Wykonanie podsypki filtracyjnej na dnie wykopu
45. Zasypanie wykopów
46. Ułożenie opaski wokół budynku z polbruki

47. Uzupelnienie schodów zewnetrznych do budynku
48. Montaz nowego uziomu powierzchniowego
49. Łaczenie przewodów – odgromników z bednarką
50. Montaz rur deszczowych żeliwnych
51. Montaz osadników deszczowych
52. Przechyszczenie podejść odpływowych kanalizacji deszczowej
53. Wykonanie i rozbiórka ogrodzenia wykopów
54. Wywóz ziemi i gruzu na wysypisko