

Planowany zakres prac

1. Rozbiórka boazerii
2. Rozebranie posadzki z wykładziny
3. Rozbiórka posadzki z płytek
4. Skucie płytek z ściany
5. Pomurowanie ścianek gr. 12 cm z płytek betonu komórkowego
6. Wykonanie tynków cw kat. III na ścianach
7. Zeskrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów
8. Zagruntowanie podłóży sufitów i ścian
9. Wykonanie tynków szpachlowych na sufitach i ścianach
10. Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach
11. Ułożenie płytek antypoślizgowych na podłodze
12. Ułożenie posadzki z paneli podłogowych
13. Obsadzenie drzwi
14. Obsadzenie naświetli
15. Malowanie farb a emulsyjną sufitów i ścian
16. Obudowa rur płytą g-k
17. Wykucie bruzd pod instalacje i następnie otynkowanie ich
18. Demontaż osprzętu elektrycznego i lamp
19. Ułożenie przewodów elektrycznych
20. Montaż osprzętu elektrycznego
21. Montaż lamp
22. Demontaż urządzeń sanitarnych i rur
23. Wykonanie podejść dopływowych i odpływowych
24. Montaż rur z PCV i miedzianych
25. Montaż urządzeń sanitarnych
26. Demontaż grzejników żeliwnych
27. Montaż grzejników stalowych 2-płytowych w obudowie z odpowietrznikiem
28. Montaż zaworów odcinających i termostatycznych
29. Osłona okien folią
30. Zabezpieczenie podłóg folią
31. Wywóz gruzu na wysypisko