

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
2. Rozbiórka ścianek z cegły
3. Rozbiórka wykładziny ściiennej
4. Skucie posadzki lastryko
5. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitu i ścian
6. Wywóz gruzu
7. Ścianki działowe z siporexu
8. Sufit podwieszony z płyt g-k
9. Tynki cw kat. III ścian
10. Obsadzenie krutek wentylacyjnych z wentylatorem wyciągowym
11. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki
12. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
13. Gruntowanie powierzchni pionowych emulsją gruntującą
14. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm
15. Posadzki antypoślizgowe z płytek 30x30 cm
16. Obsadzenie drzwi drewnianych pełnych
17. Obsadzenie drzwi do kabin
18. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
19. Zabezpieczenie podłóg folią
20. Demontaż rurociągu wodnego
21. Demontaż urządzeń sanitarnych
22. Demontaż grzejników c.o.
23. Montaż rurociągów miedzianych wraz z izolacją
24. Montaż podejść dopływowych
25. Montaż podejść odpływowych
26. Montaż zaworów czerpalnych i baterii umywalkowych
27. Montaż rur z PCW
28. Montaż umywalk, ustępów typu „kompakt” i podgrzewaczy wody
29. Montaż grzejników 2 płytowych w obudowie wraz z osprzętem
30. Wymiana opraw świetlnych
31. Ułożenie przewodów wtynkowych
32. Montaż gniazd wtyczkowych i wyłączników światła
33. Sprawdzenie i pomiar elektryczny
34. Wykucie bruzd pod instalację wod-kan i elektryczną
35. Zaprawienie bruzd jw. zaprawą c.w.