

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru drzwi, krutek wentylacyjnych
2. Rozebranie ścianek z cegły
3. Wykucie otworów na drzwi i okna podawcze
4. Rozebranie wykładziny ściiennej
5. Skucie starych uszkodzonych tynków
6. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
7. Rozebranie posadzki z płytek
8. Rozebranie posadzek betonowych
9. Wywóz gruzu na wysypisko
10. Pomurowanie ścianek działowych
11. Zamurowanie otworów w ścianach
12. Wykonanie przesklepień
13. Wykonanie tynków kat. III c.w.
14. Obudowa rur kanalizacyjnych płytą g-k
15. Zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian
16. Tynki szpachlowe ścian i sufitów
17. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
18. Obsadzenie drzwi typu ZK
19. Obsadzenie okien podawczych z żaluzją i parapetów
20. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
21. Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki
22. Ułożenie posadzki z płytek antypoślizgowych gres 30x30 cm
23. Obłożenie schodów płytkami
24. Zabezpieczenie podłóg folią
25. Malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
26. Malowanie farbą olejną rur i stolarki drzwiowej
27. Demontaż okapu kuchennego
28. Montaż nowych okapów kuchennych
29. Montaż pochwyty ze stali nierdzewnej
30. Montaż rur wodnych i kanalizacyjnych
31. Demontaż podejść dopływowych i odpływowych
32. Demontaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i zaworów czerpalnych
33. Montaż rur miedzianych wodnych
34. Montaż podejść dopływowych i odpływowych
35. Montaż basenów, zlewozmywaków itp.
36. Montaż umywalek
37. Montaż młynka koloidalnego i szafy przelotowej
38. Demontaż i ponowny montaż urządzeń gazowych
39. Wymiana grzejników c.o.