

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru drzwi, kraterki wentylacyjnych i podokienników
2. Rozebranie ścianek z cegły
3. Wykucie otworu na drzwi
4. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
5. Rozebranie posadzek z płytek
6. Zeskrobanie farby z sufitów i ścian
7. Odbicie tynków z ścian
8. Wywóz gruzu na wysypisko
9. Pomurowanie ścianek działowych gr. 12 cm
10. Ułożenie nadproży drzwiowych
11. Uzupełnienie ścian z bloczków betonu komórkowego
12. Wykonanie tynków cw kat. III na ścianach
13. Obudowa rurkanalizacyjnych płytą g-k
14. Wykonanie sufitów podwieszonych z płyty g-k
15. Obsadzenie kraterki wentylacyjnych
16. Montaż drzwi typu PORTA i ZK
17. Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
18. Tynki szpachlowe z gipsu na sufitach
19. Wyrównanie istniejących tynków zaprawą atlas stoper
20. Zagruntowanie ścian farbą gruntującą
21. Ułożenie tynków żywiczno-mineralnych
22. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
23. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
24. Ułożenie posadzki i cokolika z płytek gresowych 30x30 cm
25. Montaż okapu wyciągowego nad piecykami
26. Zabezpieczenie podłóg folią
27. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
28. Demontaż rur wod-kan
29. Demontaż starych umywalek, zlewozmywaków, ustępów, baterii i podejść dopływowych i odpływowych
30. Montaż nowych podejść wodnych z rur miedzianych i kanalizacyjnych z pcw
31. Montaż urządzeń sanitarnych (umywalki, baterie, ustępy, zlewozmywaki itp.)
32. Montaż kabiny natryskowej
33. Przeróbka instalacji gazowej
34. Demontaż rur c.o. i grzejników
35. Wykucie bruzd poziomych i pionowych wraz z zamurowaniem i otynkowaniem pod instalację c.o. i wod-kan
36. Izolacja otulinami rur
37. Montaż nowych grzejników 2-płytowych w obudowie