

Planowany zakres prac

1. Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowym
2. Rozebranie rynien i rur z PCV
3. Rozebranie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego
4. Demontaż podejścia odpływowego z rur PCV
5. Przechylenie podejść odpływowych kanalizacji deszczowej
6. Wywóz papy i rur z PCV wraz z utylizacją
7. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm pasa nadrynnowego
8. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5,7 mm
9. Obróbka papą termozgrzewalną styku ogniomurków i kominów z dachem
10. Obróbka wjazdu dachowego
11. Montaż rynien dachowych fi 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm
12. Montaż rur spustowych fi 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm
13. Montaż rur deszczowych
14. Montaż osadników deszczowych
15. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej
16. Pomiary instalacji odgromowej