

Ścieżki rowerowe w mieście Pile

Budowa ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Miłej – osiedle Koszyce K3

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty rozbiórkowe SST 01.00.00						
1	KNNR 6 0802-108	Rozebranie istniej. nawierzchni z brukowca gr.16cm mechanicznie	m ²	1 650,00		
2	KNR-W 4-010109-11	Wywiezienie brukowca sprzymowanego samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1 km	m ³	330,00		
2 Roboty ziemne SST 02.00.00						
3	KNNR 1 0111-301	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km.	0,55		
4	KNNR 1 0213-401	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m ³	120,99		
5	KNNR 1 0215-501	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. Do 10m	m ³	88,90		
6	KNNR 1 0215-603	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych – za każde rozp. 10m przem. W zakresie pow 10 do 30 m	m ³	167,46		
7	KNNR 4-010108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.I-II	m ³	32,10		
3 Chodnik z kostki bet. SST 08.02.02						
8	KNNR 6 0103-803	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 200,00		
9	KNNR 6 0102-903	Koryta gł. 30cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników – rowki pod obrzeża szer.20cm	m ²	225,14		
10	KNNR 6 0404-1005	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m.	1 118,30		
11	KNNR 6 0502-1101	Ścieżka rowerowa z kostki betonowej (bezfazowej) – czerwonej, grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1 100,00		
12	KNNR 6 0502-1201	Chodniki z kostki betonowej (bezfazowej) – szarej, grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1 100,00		
13	KNNR 10507-01 10507-02	Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	M ²	550,00		

RAZEM netto