

## KOSZTORYS OFERTOWY

### BRANŻA DROGOWA

D-01.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
D-04.00.00.00	PODBUDOWY
D-08.00.00.00	ELEMENTY ULICY
D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE
D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-09.00.00.00	ZIELEŃ DROGOWA
D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
GG.00-12.01	INWENTARYZCJA POWYKONAWCA

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi na Zelgniewo  
– od drogi 10/11 do ośrodka Geovita

ADRES INWESTYCJI:

droga na Zelgniewo – od drogi 10/11 do ośrodka Geovita

INWESTOR:

**Gmina Pila**

ADRES INWESTORA:

**Pl. Staszica 10, 64-920 Pila**

## Kosztorys Ofertowy

Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi na Żelgniewo  
- od drogi 10/11 do ośrodka Geovita

Lp.	SST	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,86		
2	D-01.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	D-01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	360,00		
3 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruntu z terenu budowy samochodami	m3	54,00		
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	750,00		
5 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	30,00		
3	D-02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
6 d.3	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi z kosztem piasku	m3	780,00		
4	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
7 d.4	D-04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach j	m2	4920,00		
8 d.4	D-04.01.01	Wywiezienie gruntu z terenu budowy samochodami	m2	984,00		
9 d.4	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości $R_m=2,5$ MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - konstr. na poszerzeniu oraz zjazdów 4920+ 215	m2	5135,00		
10 d.4	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - na poszerzeniu	m2	4920,00		
11 d.4	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - zjazdy	m2	215,00		
5	D-08.00.00.00	ELEMENTY ULICY				
12 d.5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	5717,00		
13 d.5	D-08.01.03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie zjazdów i łączenie zatoki z jezdnią	m	273,00		

	6 D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
14 d.6	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	11420,00	
15 d.6	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	11420,00	
17 d.6	D-05.03.05	Nawierzchnie z BA AC11W o grubości min. 4 cm (warstwa wiążąca) - ścieżka rowerowa	m2	12562,00	
18 d.6	D-05.03.26	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości Rn=100 kN/m	m2	11420,00	
19 d.6	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	11420,00	
20 d.6	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	11420,00	
21 d.6	D-05.03.05	Nawierzchnie z BA AC5S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ściernalna) - ciąg pieszo-rowerowy	m2	11420,00	
22 d.6	D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.5 cm zagęszczanej mechanicznie z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy	m2	215,00	
	7 D-06.00.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
23 d.7	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm	m	2858,00	
	8 D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
24 d.8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2,00	
25 d.8	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2,00	
26 d.8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie ciągłe	m2	674,30	
27 d.8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane	m2	6,60	
28 d.8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	130,00	
29 d.8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - strzałki i inne symbole	m2	2,60	
30 d.8	D-07.06.06	Podpora dla rowerzystów z rury stalowej nierdzewnej	szt.	1,00	
31 d.8	A-01.00.00	Ławka z oparciem typu DONA.	szt.	10,00	
32 d.8	A-01.00.00	Kosz na śmieci	szt.	5,00	
33 d.6	A-01.00.00	Stojak na rowery- 5 szt.-zestaw	zestaw	4,00	
	9 GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
35 d.9	GG.00-12.01	Inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanego obiektu drogowego	km	2,86	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogólna wartość kosztorysu robót z podatkiem VAT					
słownie:					