

## Przestawienie słupa oświetleniowego ul. Konopnickiej

## Kosztorys ofertowy

Data : 2017-07-04

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>1 STAN : Roboty demontażowe</b>					
1	Pozycja Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	1,000	słup		
2	Pozycja Demontaż wysięgnika mowanego na słupie lub ścianie, o ciężarze do 30 kg	1,000	szt		
3	Pozycja Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	1,000	kpl		
<b>2 STAN : Roboty montażowe</b>					
4	Pozycja Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, o masie: do 100 kg	1,000	szt		
5	Pozycja Montaż wysięgników rurowych, mocowanych na słupie, o ciężarze: do 15 kg	1,000	szt		
6	Pozycja Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni: ponad 7 do 10 m	1,000	kpl		
7	Pozycja Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - na wysięgnikach	1,000	szt		
<b>3 STAN : linie kablowe nN 0.4 kV</b>					
8	Pozycja Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie ponad 0,5 do 1 kg/m, z zabezpieczeniem folią PVC YAKY 4x35 mm <sup>2</sup>	6,000	m		
9	Pozycja Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	6,000	m		
10	Pozycja Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0.4 do 0.6 m	6,000	m		
11	Pozycja Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III	1,680	m <sup>3</sup>		
12	Pozycja Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	6,000	m		
13	Pozycja Badanie linii kablowej - nn o ilości żył do 4	3,000	odc		
<b>4 STAN : Opłaty dodatkowe</b>					
14	Pozycja Obsługa geodezyjna-inwentaryzacja powykonawcza	1,000	kpl		
					<b>Wartość kosztorysowa robót</b>