

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Wiosny Ludów od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarneckiego w Pile							
ROBOTY DROGOWE							
Lp	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 4511200-0				
1.1		D-M-00.00.00.	Ryczałt za dostosowanie się do wymogów ogólnych specyfikacji.	kpl.	1,00		
1.2		D-01.01.01	Odtworzenie punktów głównych i wysokościowych.	km	0,47		
1.3		D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych - wywiezienie materiału z terenu budowy na odległość 5 km w miejsce wskazane przez inwestora	m	843,00		
1.4		D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt bet. 35x35x5 na podsypce piaskowej -wywiezienie materiału z terenu budowy na odległość 5 km w miejsce wskazane przez inwestora	m ²	1245,00		
1.5		D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych- wywiezienie materiału z terenu budowy na odległość 5 km w miejsce wskazane przez inwestora	m	800,00		
1.6		D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odległość 5 km. Jezdnia 1302 zjazdy 250+64	m ²	1616,00		
1.7		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego.grubość warstwy 15 cm z wywozem na odległość 5 km. w miejsce wskazane przez zjazdy 250	m ²	250,00		
1.8		D-01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki betonowej- kostka do ponownego wbudowania	m ²	219,00		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2	D-01.00.00		ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 4511200-0				
2.1		D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 5 km wraz z utylizacją	m ³	237,00		
2.2		D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane ręcznie z wbudowaniem w nasyp grunt kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzebywarstw zagęszczanychwoda.	m ³	59,00		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE							

3	D-03.00.00		REGULACJA URZĄDZEŃ KOD CPV 45233140-2			
3.1		D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociagowych, gazowych .	szt.	16,00	
3.2		D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych.	szt.	11,00	
3.3		D-03.02.01a	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt.	17,00	
3.4		D-01.03.02	Zamontowanie rur osłonowych typu A-160 PS na kolidujących kablach z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem i zagęszczeniem w gruncie kat. III	m	107,00	
RAZEM REGULACJA URZĄDZEŃ						
4	D-04.00.00		PODBUDOWY KOD CPV 45233330-1			
4.1		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. II chodnik 1265 zjazdy 239	m ²	1 504,00	
4.2		D-04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr.15 cm zjazdy 239	m ²	239,00	
4.3		D-04.06.01.	Wykonanie podbudowy z chudego betonu przygotowanego w miejscu wbudowania z betonu B-7,5 wraz z pielęgnacją warstwa gr. 30 cm.	m ²	8,00	
4.4		D-04.08.04.	Wyrówna nie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysową 95x2,5=238	m ³	238,00	
RAZEM PODBUDOWY						
5			NAWIERZCHNIA KOD CPV 45233220-7			
5.2		D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej j z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm. Jezdnia 2330 zjazd 64	m ²	2 394,00	
5.3		D-05.03.23a	Nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cmj na podsypce cementowo- piaskowej gr 3 cm	m ²	239,00	
RAZEM NAWIERZCHNIA						
6	D-08.00.00		ELEMENTY DROGI KOD CPV 45233140-2			
6.1		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-20.	m	194,00	
6.2		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-20.	m	753,00	

6.3		D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej szare gr. 8 cmj na podsypce piaskowej gr 5 cm	m ²	897,00			
6.4		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm szarych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	584,00			
6.5		D-05.03.23a	Ułożenie ścieku przychodnikowego z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm.	m2	75,00			
6.6		D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej z odzysku gr. 8 cmj na podsypce piaskowej gr 5 cm	m ²	219,00			
RAZEM ELEMENTY DROGI								
RAZEM KOSZTORYS:								