

KOSZTORYS OFERTOWY ROBÓT MOSTOWYCH

Nr	Pozycja ST Kategoria robót	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł	Wartość zł *)
			nazwa	ilość całk.		
1	2	3	4	5	6	7
	M 01.00.00. 45200000-9	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	M 01.01.00.	Prace pomiarowe	x	x	x	x
1	M 01.01.01.	Wytyczenie obiektu inżynierskiego	kpl.	1		
	M 11.00.00. 45 200 000-9	FUNDAMENTOWANIE	x	x	x	x
	M 11.01.00.	Roboty ziemne pod fundamenty	x	x	x	x
2	M 11.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym	m3	540		
3	M 11.01.04.	Zasypanie wykopów i wykonanie skarp	m3	407		
	M 11.07.00.	Ścianki szczelne	x	x	x	x
4	M 11.07.01.	Stalowe ścianki szczelne, wbicie i obcięcie ścianki szczelnej	m	66		
	M 12.00.00. 45 200 000-9	ZBROJENIE	x	x	x	x
	M 12.01.00.	Stal zbrojeniowa	x	x	x	x
5	M 12.01.02.	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	kg	13 327		
	M 13.00.00. 45 200 000-9	BETON	x	x	x	x
	M 13.01.00.	Beton konstrukcyjny	x	x	x	x
6	M 13.01.01.	Beton fundamentów w deskowaniu	m3	100		
7	M 13.01.03.	Beton podpór w elementach o grubości < 60cm	m3	13		
8	M 13.01.04.	Beton podpór w elementach o grubości > 60cm	m3	36		
	M 13.02.00.	Beton niekonstrukcyjny	x	x	x	x
9	M 13.02.01.	Beton klasy poniżej B25 w deskowaniu	m3	11		
	M.14.00.00 45 200 000-9	KONSTRUKCJE STALOWE	x	x	x	x
	M.14.01.00	Konstrukcje stalowe	x	x	x	x
10	M.14.01.02	Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali typu S355N	Mg	92		

Nr	Pozycja ST Kategoria robót	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł	Wartość zł *)
			nazwa	ilość całk.		
1	2	3	4	5	6	7
	M.14.02.00	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych	x	x	x	x
11	M.14.02.01	Pokrywanie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi	m2	1 433		
12	M.14.02.02	Metalizacja	m2	1 433		
	M 15.00.00. 45 200 000-9	IZOLACJA	x	x	x	x
	M.15.01.00	Izolacja cienka	x	x	x	x
13	M 15.01.02.	Trzykrotne malowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym	m2	266		
	M 15.04.00.	Nawierzchnie "chodników" obiektów mostowych	x	x	x	x
14	M 15.04.01.	Nawierzchnia na ciągach pieszych i zabudowach gzymsowych	m2	298		
	M 16.00.00. 45 400 000-1	ODWODNIENIE	x	x	x	x
	M 16.01.01.	Rury i wpusty odwadniające i wpusty				
15		-wpusty mostowe	szt.	2		
16		-rura spustowa DN150	m	20		
	M 17.00.00. 45 200 000-9	ŁOŻYSKA	x	x	x	x
	M.17.01.00	Łożyska elastomerowe	x	x	x	x
17	M 17.01.02.	Łożyska elastomerowe	szt.	4		
	M 18.00.00. 45 200 000-9	URZĄDZENIA DYLATACYJNE	x	x	x	x
	M.18.01.00	Urządzenia dylatacyjne szczelne	x	x	x	x
18	M 18.01.01.	Urządzenia dylatacyjne szczelne	m	13		
	M 19.00.00. 45 200 000-9	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE	x	x	x	x
	M.19.01.00	Elementy zabezpieczające na obiekcie mostowym	x	x	x	x
	M 19.01.04.	Balustrady stalowe na obiektach mostowych	x	x	x	x
19		-balustrada stalowa na obiekcie h=1.20	m	94		
20		-brama wejściowa na kładkę	szt.	1		
	M 20.00.00. 45 200 000-9	INNE ROBOTY MOSTOWE	x	x	x	x
	M 20.01.00.	Roboty różne	x	x	x	x
21	M 20.01.02.	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	m2	60		
	M 20.01.05.	Umocnienie stożków przyczółkowych i skarp przy obiekcie	x	x	x	x
22		-umocnienie stożków trylinką	m2	37		
23		-murek umocnienia z betonu C20/25	m3	3		
24		-zbrojenie betonu stalą klasy AIIIIN	kg	157		
25		-paliki melioracyjne	szt.	31		
26	M 20.01.07.	Próbne obciążenie obiektu	rycz.	1		

Nr	Pozycja ST Kategoria robót	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł	Wartość zł *)
			nazwa	ilość całk.		
1	2	3	4	5	6	7
27	M 20.01.08.	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	m2	45		
	M 20.01.15.	Punkty pomiarowo - kontrolne na drogowych obiektach inżynierskich	x	x	x	x
28		- repery	szt.	18		
29		- stałe punkty wysokościowe	szt.	1		
	M 20.03.00.	Znaki nawigacyjne	x	x	x	x
30	M 20.03.00.	Znaki nawigacyjne	szt.	4		

RAZEM NETTO:**VAT:****RAZEM BRUTTO:**